
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262300-4 Betonowanie
45262520-2 Roboty murowe
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa zabytkowej Kaplicy Oraczewskich pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Morawicy na budynek sakralny
ADRES INWESTYCJI : 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 6, działka nr ewid. 339/14, obręb 0001
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - ks. Janusz Ciszek
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 6, 26-026 Morawica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	kalk. własna	Prace przygotowawcze - porządkowanie terenu, zabezpieczenie zachowanych relikwów detali architektonicznych w obiekcie, zdemontowanie i zabezpieczenie elementów zabytkowych, tj. płyt epitafijnych, płyty ołtarza, detali luźno zgromadzonych oraz m.in. w otworach okiennych fragmenty kamiennych profili obramień, zachowane zwieńczenia filarów w postaci krenelażowych wieżyczek oraz sygnaturki, zabezpieczenie najlepiej zachowanych płyt kamiennych i inne prace związane z zabezpieczeniem obiektu. Wskazana wizja lokalna. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
2 d.2	KNR-W 2-02 0249-01	Nadproże żelbetowe N1, C20/25, 2szt. 2*0.35*2.88	m ³ m ³	 2.016	
				RAZEM	2.016
3 d.2	KNR-W 2-02 0249-01	Nadproże żelbetowe N2, C20/25, 4szt. 4*0.21*3.4	m ³ m ³	 2.856	
				RAZEM	2.856
4 d.2	KNR-W 2-02 0212-13 W1 W2a W2b	Wieńce W1, W2a, W2b, C20/25 0.25*0.50*44 0.25*0.50*12 0.25*0.70*12	m ³ m ³ m ³ m ³	 5.500 1.500 2.100	
				RAZEM	9.100
5 d.2	KNR-W 2-02 0247-04	Słupy S1 C20/25 0.35*0.35*3.50*4	m ³ m ³	 1.715	
				RAZEM	1.715
6 d.2	KNR 2-02 0219-02	Gzymsy 44*0.65*0.45	m ³ m ³	 12.870	
				RAZEM	12.870
7 d.2	KNR-W 2-02 0259-02 N1 N2 W1 W2a W2b S1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm 67/1000 156/1000 753/1000+80/1000+85/1000 74/1000	t t t t t	 0.067 0.156 0.918 0.074	
				RAZEM	1.215
3		ROBOTY MUROWE -do wys. obróbek kamieniarskich ozdobnych			
8 d.3	KNR 19-01 0309-01 el.frontowa el.boczne el.tyłna filary	Ściany z kamienia miękkiego na zaprawie cementowo-wapiennej (2.47*8.60+0.50*4.38*8.60)*0.90 2*(5.10*12.05)*0.90 (5.07*8.60+0.50*4.38*7.60)*0.90 2*3.14*0.6*0.6*2.93*2+4.43*3.14*0.6*0.6*2+5.53*3.14*0.60*0.60*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 36.068 110.619 54.221 35.766	
				RAZEM	236.674
9 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja 2*10*12+2*14*8	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000
10 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja 2*10*12+2*14*8	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000
11 d.3	KNR 4-01 0304-01	Wymurowanie gzymsów 2*11.50*0.95*0.95	m ³ m ³	 20.758	
				RAZEM	20.758
12 d.3	kalk. własna	Elementy z rzeźbionych bloków kamiennych na filarach z cegieł według rysunków architektonicznych detale A, B, C i D -- wymagana wizja lokalna 6*0.20*3.14*0.55*0.55+4*0.10*3.14*0.50*0.50+8*0.40*3.14*0.50*0.50 2*0.10*3.14*0.5*0.5+12*0.10*3.14*0.50*0.50	m ³ m ³ m ³	 3.966 1.099	
				RAZEM	5.065
13 d.3	kalk. własna	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów 300*2	szt szt	 600.000	
				RAZEM	600.000
14 d.3	kalk. własna	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe uszczelnienie rys- zaprawa iniekcyjna i wypełniająca np. Remmers BSP 3 lub 6 600*0.40	m m	 240.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	240.000
4		DACH			
4.1		Konstrukcja drewniana C24, strugana czterostronnie, o wilgotności nie przekraczającej 15%, zabezpieczona przeciwogniowo i przeciwbiołogicznie			
15	KNR 19-01	murlaty 16x16	m ³		
d.4. 0404-04					
1		0.16*0.16*10.80*2	m ³	0.553	
				RAZEM	0.553
16	KNR 19-01	Krokwie 10x20	m ³		
d.4. 0404-08					
1		0.10*0.20*5.90*30	m ³	3.540	
				RAZEM	3.540
17	KNR 19-01	Przepustnice 6x16	m ³		
d.4. 0404-08					
1		0.06*0.16*1.25*30	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
18	KNR 19-01	Jętki 6x18cm	m ³		
d.4. 0404-05					
1		0.06*0.18*1.90*2*15	m ³	0.616	
				RAZEM	0.616
19	KNR 19-01	Ołacenie dachu	m ²		
d.4. 0414-02					
1		5.92*11.34*2	m ²	134.266	
				RAZEM	134.266
20	KNR 19-01	Deskowanie	m ²		
d.4. 0421-04					
1		poz.19	m ²	134.266	
				RAZEM	134.266
4.2		Pokrycie dachu			
21	ZKNR C-2	Osadzenie drobnych elementów - szpilki pod murlatę M12 kl.8.8 co 90cm	szt.		
d.4. 0701-05					
2		13*2	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
22	KNR 19-01	Papa pod murlatę	m ²		
d.4. 0507-02		Krotność = 2			
2		12.50*2*0.30	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
23	NNRNKB	Pokrycie dachów blachą płaską tytanowo cynkową na rąbek podwójny	m ²		
d.4. 202 0525-02					
2		poz.19	m ²	134.266	
				RAZEM	134.266
24	KNR 19-01	Membrana	m ²		
d.4. 0622-01					
2		poz.19	m ²	134.266	
				RAZEM	134.266
25	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.4. 0538-02					
2		0.45*11.85*2	m ²	10.665	
				RAZEM	10.665
26	KNR 19-01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy tytanowo cynkowej przy dachu krytym blachą	m ²		
d.4. 0538-09					
2		1.10*5.90*4	m ²	25.960	
		0.40*11.85	m ²	4.740	
		8*2*0.5*0.50*0.50+12*0.40*0.40	m ²	3.920	
				RAZEM	34.620
27	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej ral 7042	m		
d.4. 0535-02					
2		2*11.85	m	23.700	
				RAZEM	23.700
28	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy tytanowo - cynkowej ral 7042	m		
d.4. 0536-01					
2					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*7.50	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
29 KNR 2-02 d.5 1003-06		Okna drewniane w kolorze dąb	m ²		
		1.40*2.70*4	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
30 KNR 2-02 d.5 1003-06		Okna drewniane w kolorze dąb - ROZETY	m ²		
		2*3.14*0.72*0.72	m ²	3.256	
				RAZEM	3.256
31 KNR-W 2-02 d.5 1040-01		Drzwi pełne drewniane w kolorze dąb z czyszczeniem i malowaniem kraty	m ²		
		1.50*2.77	m ²	4.155	
				RAZEM	4.155
32 KNR 2-02 d.5 2103-03		Parapety z piaskowca szerokości do 50cm	m		
		1.50*4	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6		INNE			
33 d.6 kalk. własna		Nazdór konserwatorski	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000