



ELEWACJA BOCZNA - PÓŁNOCNA



ELEWACJA FRONTOWA



MATERIAŁ ELEWACYJNY I KOLORY

- 1 POKRYCIE DACHU – blacha na rąbek stojący w kolorze jasnoszarym / cynkowo–tytanowa
- 2 ŚCIANY – tynk restauracyjny w kolorze jasnoszarym RAL 7040
- 3 OPASKA NAD OKNAMI – tynk restauracyjny w kolorze jasnoszarym RAL 7040
- 4 PILASTRY, GZYMS – tynk resatauracyjny w kolorze jasnoszarym RAL 7040
- 5 ELEMENTY KAMIENNE – kamień piaskowiec szary rekonstruowane detale achitektoniczne
- 6 COKÓŁ – kamień piaskowiec szary
- 7 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA W KOLORZE – JASNY DĄB
- 8 OBRÓBKI BLACHARSKIE RURY SPUSTOWE STAŁOWE, OCYNKOWANE W KOLORZE SZARYM



DETAL "A" i "B"
skala 1:10

- UWAGI !!
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
 3. Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology	OBIEKT, adres inwestycji:	KAPLICA ORACZEWSKICH, MORAWICA, na dz. nr ewid. 339/14, przy ul. Spacerowej 6, 26-026		
	INWESTOR	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, ul. Spacerowa 6, Morawica; ks. Janusz Ciszek		
	TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY ZABYTKOWEJ KAPLICY ORACZEWSKICH W MORAWICY		
	RYSUNEK	ELEWACJE FRONTOWA I BOCZNA PÓŁNOCNA		
 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 25-314, Kielce al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 tel. 41 34 24 541, wbia@tu.kielce.pl	PROJEKTANT	DR INŻ. ARCH. EWEŁINA GARDYNSKA-KIELIŚ nr upr. 231/SWOKK/2015		
		DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DOROZ-TUREK		
		MGR INŻ. ARCH. JAGODA JURUŚ		
	SPRAWDZAJĄCY	DR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ TRACZ nr upr. 54 / 98 B-B		
BRANŻA ARCHITEKTURA	SKALA	1 : 50	DATA:	11.2023
			NR. RYS.	A_6