

Morawica, dn. 28.04.2025

Znak: BI.6220.9.2024

Decyzja nr 5/2025

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Pana

26-026 Morawica

orzekam

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa obiektu piętrzącego wodę oraz przepustu na potrzeby poboru wody z rzeki do istniejącego stawu zlokalizowanego na działce nr 384/3 – obręb 0023 Lisów”**.
2. **Określam następujące warunki:**
 - przed przystąpieniem do prowadzenia prac budowlanych należy przeszukać teren inwestycyjny pod względem występowania zwierząt; odnalezione zwierzęta przenieść do odpowiednich dla nich siedlisk poza terenem oddziaływania robót, teren budowy należy ogrodzić siatką. W razie zaobserwowania wzmożonej migracji płazów zastosować wygradzenia herpetologiczne (np. z siatki o wielkości oczek max 5 x 5 mm, folii polimerowej gładkiej, geotkaniny, geowłókniny) o parametrach:
 - wysokość części nadziemnej – min. 50 cm,
 - głębokość zakopania w gruncie – min. 10 cm,
 - odgięcie górnej krawędzi tzw. przewieszka o szerokości min. 10 cm.
 - zaplecze budowy (bazy sprzętu, powierzchnia magazynowa) zlokalizować w miejscu niezagrożonym osypywaniem/przedostaniem się materiałów do cieku Dopływ z Ługów,
 - kontrolować plac budowy na obecność występowania zwierząt, w szczególności wykopy, koleiny, itp. lub inne miejsca, które mogłyby stanowić pułapki dla małych zwierząt oraz eliminować elementy mogące powodować ich okaleczenie czy zaplątanie; w przypadku ich uwięzienia chwycić je i przenosić w odpowiednie dla danego gatunku siedliska poza rejonem oddziaływania przedsięwzięcia,
 - w trakcie prowadzenia prac, zapewnić ciągłość przepływu wody w cieku Dopływ z Ługów w celu zapewnienia sprzyjających warunków bytowania dla organizmów wodnych występujących w korycie rzeki,
 - prace ziemne związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi i wykopami ziemnymi prowadzić w terminie od 15 sierpnia do 15 października, w okresie największej mobilności zwierząt, po ich okresie rozrodczym, a przed przystąpieniem do zimowania. W przypadku realizacji prac ingerujących w powierzchnię ziemi poza ww. terminem wskazane jest prowadzić je pod nadzorem przyrodniczym, który w przypadku stwierdzenia zwierząt na terenie objętym pracami podejmie odpowiednie działania w celu ich zabezpieczenia przez negatywnym oddziaływaniem inwestycji,

- w czasie prac należy zabezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie, np. poprzez zastosowanie ogrodzenia o wysokości minimum 1,5 m terenu wokół drzew na powierzchni rzutu korony, w miejscach gdzie nie ma możliwości zastosowania ogrodzenia, pnie drzew należy owinać np. słomą albo zbudować osłony wokół pni z desek lub innych materiałów. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszania gruntu w obrębie systemu korzeniowego. W obrębie rzutu korony nie należy składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów. W przypadku uszkodzenia korzenia lub gałęzi należy je zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym. W wypadku stwierdzenia obecności zwierząt, w szczególności płazów, gadów i drobnych ssaków,
- obszary pozbawione okrywy roślinnej należy pozostawić do naturalnej sukcesji bądź obsiać mieszkankami nasion roślin rodzimych. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren inwestycji uporządkować,
- dla zapewnienia właściwej ochrony wód przed zanieczyszczeniem, wykorzystywany podczas budowy sprzęt powinien być w pełni sprawny technicznie i spełniać wymogi dopuszczające go do użytku,
- w przypadku przedostania się do środowiska wodnego substancji szkodliwych, w szczególności na skutek awarii sprzętu, konieczne jest stosowanie odpowiednich dla rodzaju substancji sorbentów do strącania tych zanieczyszczeń, a zużyte środki po neutralizacji należy przekazać uprawnionym odbiorcom,
- zaplecze budowy należy zlokalizować w odpowiednim miejscu, oddalonym od koryta cieku, w taki sposób, aby wszelkie zanieczyszczenia z tego terenu nie przedostawały się do gleb i do wód,
- zakres prac w korycie cieku Dopływ z Ługów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich parametrów umożliwiających swobodny przepływ wód zapewniających utrzymanie warunków niezbędnych do bytowania ryb i innych organizmów oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,
- wykonanie bystrza powinno umożliwiać swobodną migrację ichtiofauny,
- ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty,
- na etapie realizacji i użytkowania zamierzenia należy prowadzić gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko gruntowo-wodne.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 06.09.2024 r. (data wpływu 06.09.2024 r.) Pana z siedzibą w Morawicy, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana reprezentującego firmę „AlfaSpot” wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu piętrzącego wodę oraz przepustu na potrzeby poboru wody z rzeki do istniejącego stawu zlokalizowanego na działce nr 384/3 – obręb 0023 Lisów”.

Obwieszczeniem z dnia 01.10.2024 r. strony postępowania, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego i o możliwości zapoznania się z aktami w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.

- budowę piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących o wysokości piętrzenia wody mniejszej niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego Uchwałą Nr X/89/11 Rady Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce” (Dz. Urz. Woj. Święt. 2011 r., Nr 207, poz. 2418) . Zgodnie z oznaczeniem ww. planu inwestycja znajduje się na obszarze oznaczonym M-R, M-WS1.

Oznaczenie literowe M oznacza nazwę sołectwa: Lisów, R oznacza przeznaczenie obszaru pod tereny rolnicze, WS1 przeznaczenie pod tereny wód śródlądowych płynących, na których dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych.

Obszar realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia zlokalizowany jest na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obszarze, którego obowiązują regulacje wynikające z Uchwały XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 w sprawie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 3312).

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica pismem znak: BI.6220.9.2024 z dnia 01.10.2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Pismem znak: NZ.9022.4.123.2024 z dnia 06.11.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak: KI.ZZŚ.4901.151.2024.PS z dnia 10.12.2024 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kielcach wyraził, opinię że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podobną opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WOO.II.4220.324.2024.KKJ.7 z dnia 24.03.2025 r.

Tutejszy organ po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, biorąc również pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy,

stwierdził brak przesłanek, które uzasadniałyby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ stwierdził również, że treść Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz przedkładane przez Inwestora w toku postępowania uzupełnienia i wyjaśnienia do KIP w wystarczającym stopniu opisują zarówno przedmiotowe przedsięwzięcie, jak i wskazują rozwiązania organizacyjne i techniczne minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonując analizy wniosku Inwestora wraz z załącznikami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane na działkach nr ewid. 384/3, 66, 398 obręb Lisów, gmina Morawica przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem budowę/wykonanie/montaż:

- budowli piętrzącej na cieku Dopływ z Ługów w postaci narzutu kamiennego w formie bystrza o wysokości piętrzenia do 0,4 m, nachyleniu podłużnym o spadku ok. 5 %, długości narzutu ok. 13 m,
- doprowadzalnika o długości ok. 7 m w formie rury o średnicy DN160, ułożonej ze spadkiem 3,5 % w kierunku istniejącego stawu.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest staw o powierzchni ok. 0,27 ha, głębokości ok. 1-2,5 m, pojemności ok. 4800 m³. Obecnie staw jest zasilany głównie ze spływu wód opadowych lub roztopowych. Planowany pobór wody z cieku do istniejącego stawu wynika z potrzeby uzupełnienia strat w wyniku filtracji wody do gruntu i z odparowania wody ze stawu.

Parametry cieku w miejscu planowanego bystrza:

- szerokość dna ok. 1,8 m
- głębokość użytkowa ok. 1,2 m
- nachylenie skarp ok. 1:1,5

Maksymalny zasięg cofki związanej z planowanym piętrzeniem wody w korycie rzeki zgodnie z Kip wyniesie do 36,4 m, w związku z czym obszar oddziaływania związany z powstałą cofką zamknie się w granicach terenu inwestycji.

Cele planowanego piętrzenia wody:

- do pojenia zwierząt,
- utrzymanie stałego ustabilizowanego poziomu wody w istniejącym stawie,
- wykorzystanie wody do nawadniania, podlewania drzew i krzewów na przedmiotowej działce,
- cele rekreacyjno-wypoczynkowe do użytku własnego Inwestora,
- natlenianie wody w stawie.

Oceniono w Kip, że jakość wody w stawie będzie umożliwiała jej przeznaczenie na cele pojenia zwierząt.

Jak wnika z mapy ewidencyjnej teren inwestycji stanowią łąki trwałe ŁV, grunty pod rowami W-ŁIV oraz rowy W. Zgodnie z Kip na terenie inwestycyjnym nie odnotowano występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów.

Sąsiedztwo terenu inwestycyjnego stanowią tereny rolne, łąki, ciek Dopływ z Ługów, drogi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, tereny zadrzewione i zakrzewione. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna zlokalizowana została w odległości ok. 115 m od granic planowanego przedsięwzięcia.

- b) *powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z planowanymi zamierzeniami na terenie gminy Morawica oraz w obszarze zlewni rzeki Dopływ z Ługów tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji.

W pobliżu planowanej inwestycji zlokalizowane są dwa stawy: jeden po stronie zachodniej, tj. w dolnym biegu cieku, za stawem Inwestora, a drugi po stronie wschodniej od istniejącego stawu Inwestora, tj. w górnym biegu cieku, przed stawem Inwestora. Oceniono w Kip, że przedmiotowe piętrzenie wody nie zmieni stanu wód w stawie znajdującym się poniżej stawu istniejącego, a zasięg cofki projektowanej budowli piętrzącej kończy się przed początkiem stawu w górnym biegu rzeki (przed stawem Inwestora). Ponadto przepływ nienaruszalny w cieku podczas poboru wody do stawu nie zostanie zaburzony.

- c) *różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Z uwagi na skalę zamierzenia, uwarunkowania hydrogeologiczne, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

W ramach prac związanych z inwestycją przewiduje się nieznaczne wykorzystanie materiałów budowlanych i paliwa. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- d) *emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:*

Stosowana technologia prowadzenia prac na etapie realizacji będzie typowa dla prac ziemnych. Budowa przepustu i narzutu kamiennego w formie bystrza wykonana zostanie głównie ręcznie, ponadto wykorzystywane będą m.in. minikoparka, zagęszczarka do zagęszczenia gruntów.

Jak wynika z Kip prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane w ciągu 1 dnia roboczego. Podczas prac budowlano-montażowych w sąsiedztwie placu budowy wystąpią potencjalne uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz będą wytwarzane odpady. W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany. Ponadto należy prowadzić prace w sposób niepowodujący zamulenia i zanieczyszczenia rzeki Dopływ z Ługów.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań.

Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zostać wyposażone w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny być niezwłocznie usuwane.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane poprzez m. in. nieprowadzenie prac w porze nocnej.

Wykonywane prace nie mogą powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie pozostającym we władaniu Inwestora. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć.

Część powstałych niezanieczyszczonych mas ziemnych zostanie zagospodarowana na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom. Z uwagi na dotychczasowe użytkowanie terenów nie przewiduje się zanieczyszczenia mas ziemnych. Zgodnie z Kip nie przewiduje się prac ziemnych w dnie istniejącego stawu oraz cieku, nie przewiduje się wydobywania osadów dennych.

W świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300 z dnia 16 lutego 2023 r.)

przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PL RW20000621649
- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd GW2000101

Zgodnie z Kip przepływ średni niski Dopływu z Ługów i nienaruszalny kształtują się na poziomie ok. 0,079 m³/s, natomiast przepływ średni roczny kształtuje się na poziomie ok. 0,516 m³/s. Piętrzenie wody budowlą w formie bystrza na ww. cieku będzie miało stały charakter. Nie przewiduje się zrzutu wody ze stawu. Planowane wykonanie narzutu kamiennego w formie bystra nie wpłynie znacząco na reżim hydrologiczny cieku. Wysokość piętrzenia (0,4 m) została tak dobrana aby przepływy wody w cieku m.in. przepływ średni roczny nie został zaburzony oraz aby przepustowość cieku była wystarczająca na obliczone ww. przepływy charakterystyczne. Wysokość piętrzenia została odniesiona do obliczonego zasięgu cofki w taki sposób aby piętrzona woda nie przekroczyła górnych skarp cieku na całej analizowanej wysokości. Przewidywana wartość pobieranej wody z cieku 0,08 l/s jest w znaczącym stopniu mniejsza od przepływu nienaruszalnego tj. 79 l/s. Zgodnie z Kip planowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na stan wód na gruntach sąsiednich i zmianę stosunków wodnych. Jak oceniono w Kip w wyniku poboru wody z cieku nie nastąpi oddziaływanie skumulowane w kontekście zapewnienia poboru wody na

potrzeby funkcjonowania wnioskowanego stawu oraz stawów będących w sąsiedztwie/pobliżu inwestycji na tym samym cieku, przy jednoczesnym zapewnieniu przepływu nienaruszalnego w cieku Dopływ spod Ługów. Warunki poboru w okresie normalnych przepływów gwarantujących zaspokojenie potrzeb wodnych planowanego stawu oraz w okresie suszy regulować będzie pozwolenie wodnoprawne. W związku z powyższym możliwa będzie swobodna migracja ichtiofauny. Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu inwestycyjnego, charakter i zakres przedsięwzięcia, uwarunkowania hydrogeologiczne, hydrograficzne oraz topograficzne terenu, niewielką skalę ingerencji w wyodrębnione płynące wody powierzchniowe, zaproponowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne, o których mowa w niniejszej decyzji, nie przewiduje się, aby realizacja planowanego zamierzenia mogła spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych JCWP, na terenie której zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie oraz pozostałych jednolitych części wód powierzchniowych. Negatywne lokalne oddziaływanie w fazie realizacji nie spowoduje zmian siedliskowych, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wprowadzaniem do wód substancji zanieczyszczających mogących wpływać na ich jakość. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji oraz związane z tym oddziaływania, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na wody podziemne.

Zgodnie z Kip na terenie inwestycyjnym nie odnotowano występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Podczas rozpoznania przyrodniczego w terenie nie stwierdzono obecności bytowania ryb w korycie cieku Dopływ z Ługów. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonego rozpoznania przyrodniczego terenu inwestycyjnego i jego sąsiedztwa należy zastosować działania minimalizujące/ograniczające oddziaływanie ujęte w warunkach niniejszej decyzji tj.:

- przed przystąpieniem do prowadzenia prac budowlanych należy przeszukać teren inwestycyjny pod względem występowania zwierząt; odnalezione zwierzęta przenieść do odpowiednich dla nich siedlisk poza terenem oddziaływania robót, teren budowy należy ogrodzić siatką. W razie zaobserwowania wzmożonej migracji płazów zastosować wygradzenia herpetologiczne (np. z siatki o wielkości oczek max. 5 x 5 mm, folii polimerowej gładkiej, geotkaniny, geowłókniny) o parametrach:
 - wysokość części nadziemnej — min. 50 cm,
 - głębokość zakopania w gruncie — min. 10 cm,
 - odgięcie górnej krawędzi tzw. przewieszka o szerokości min. 10 cm.
- zaplecze budowy (bazy sprzętu, powierzchnia magazynowa) zlokalizować w miejscu niezagrożonym osypywaniem/przedostaniem się materiałów do cieku Dopływ z Ługów,
- kontrolować plac budowy na obecność występowania zwierząt, w szczególności wykopy, koleiny, itp. lub inne miejsca, które mogłyby stanowić pułapki dla małych zwierząt oraz eliminować elementy mogące powodować ich okaleczenie czy zaplątanie; w przypadku ich uwięzienia chwycić je i przenieść w odpowiednie dla danego gatunku siedliska poza rejonem oddziaływania przedsięwzięcia,
- w trakcie prowadzenia prac, zapewnić ciągłość przepływu wody w cieku Dopływ z Ługów w celu zapewnienia sprzyjających warunków bytowania dla organizmów wodnych występujących w korycie rzeki,
- prace ziemne związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi i wykopami ziemnymi prowadzić w terminie od 15 sierpnia do 15 października, w okresie największej mobilności zwierząt, po ich okresie rozrodczym, a przed przystąpieniem do zimowania. W przypadku realizacji prac ingerujących w powierzchnię ziemi poza ww. terminem wskazane jest prowadzić je pod nadzorem przyrodniczym, który w przypadku stwierdzenia zwierząt na terenie objętym pracami podejmie odpowiednie działania w celu ich zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji,

- w czasie prac należy zabezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie, np. poprzez zastosowanie ogrodzenia o wysokości minimum 1,5 m terenu wokół drzew na powierzchni rzutu korony, w miejscach gdzie nie ma możliwości zastosowania ogrodzenia, pnie drzew należy owinać np. słomą albo zbudować osłony wokół pni z desek lub innych materiałów. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu w obrębie systemu korzeniowego. W obrębie rzutu korony nie należy składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi należy je zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym. W wypadku stwierdzenia obecności zwierząt, w szczególności płazów, gadów i drobnych ssaków,
- obszary pozbawione okrywy roślinnej należy pozostawić do naturalnej sukcesji bądź obsiać mieszkankami nasion roślin rodzimych. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren inwestycji uporządkować,
- wykonać budowlę piętrzącą na cieku Dopływ z Ługów w postaci narzutu kamiennego w formie bystrza o wysokości piętrzenia do 0,4 m, nachyleniu podłużnym o spadku ok. 5 %, długości narzutu ok. 13 m.

Przy zastosowaniu tych działań ochronnych oraz parametrów technicznych i usytuowania, inwestycja nie będzie mieć wpływu na stan zachowania populacji występujących zwierząt (w tym umożliwi migrację zwierząt).

Obszar realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia zlokalizowany jest na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obszarze, którego obowiązują regulacje wynikające z Uchwały XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 w sprawie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 3312) w tym m.in. działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego obowiązują zakazy:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Przedmiotowa inwestycja przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji nie stoi w sprzeczności z działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów. Przedłożona dokumentacja wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu, w związku z tym zastosowanie ma odstępstwo, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 3 ww. Uchwały, dotyczące: *„realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu”*.

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie.

Na etapie użytkowania/eksploatacji przedmiotowych obiektów nie przewiduje się znaczących emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza. Ponadto inwestycja nie wiąże się z generowaniem pól elektromagnetycznych.

Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady powstające z ewentualnych remontów/prac konserwacyjnych. Odpady te należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane tymczasowo na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Z uwagi na niewielki zakres prac na istniejącym obiekcie stawowym i cieku nie przewiduje się istotnych zmian w krajobrazie.

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia, teren przedsięwzięcia należy uporządkować, odpady prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- e) *ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu;*

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem poważnych awarii, w tym przemysłowych.

Analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>), obszarami zagrożenia powodziowego <http://wody.isok.gov.pl/>,
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania, właściwe użytkowanie, zapewnienie okresowych przeglądów technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Z uwagi na powyższe wpływ na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

2. Usytuowania przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- a) *planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:*

- obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych,
- obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,
- obszarach przylegających do jezior,
- terenach leśnych,
- obszarach górskich,
- obszarach stref ochronnych ujęć wód - według informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dokumentacji będących w posiadaniu tut. organu,
- obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych - najbliższe takie obszary to Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 416 Zbiornik Małogoszcz,
- obszarach ochrony uzdrowiskowej,
- obszarach o znacznej gęstości zaludnienia – mając na uwadze lokalizację oraz zakres oddziaływań związanych z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się negatywnego wpływu na tereny zabudowy mieszkaniowej,

- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Morawica,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody. Najbliższy obszar sieci ekologicznej Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 znajduje się w odległości ok. 5,4 km na północny-wschód od przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że powyższy obszar chroniony znajduje się poza zasięgiem istotnego oddziaływania przedsięwzięcia nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami;

b) *przedsięwzięcie jest zlokalizowane:*

- w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PL RW20000621649, Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd GW2000101, o czym mowa w pkt 1 lit. d niniejszej decyzji,
- w granicach korytarzy ekologicznych o randze krajowej: Dolina Nidy KPdC-4C i Góry Świętokrzyskie Dolina Wisły KPdC-8A, z uwagi na niewielki zakres prac na istniejącym stawie i cieku naturalnym, w tym wykonanie piętrzenia umożliwiającego zapewnienie przepływu nienaruszalnego w cieku Dopływ z Ługów, nie przewiduje się negatywnego wpływu na lokalne migracje.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, będzie miał charakter lokalny i okresowy.

Realizacja przedsięwzięcia przy uwzględnieniu racjonalnego zużycia wody, zachowaniu naturalnych dopływów wody do ekosystemów nie stworzy zagrożenia dla walorów środowiskowych i przyrodniczych w sąsiedztwie terenu inwestycji.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr X/89/11 Rady Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce” (Dz. Urz. Woj. Święt. 2011 r., Nr 207, poz. 2418) . Zgodnie z oznaczeniem ww. planu inwestycja znajduje

się na obszarze oznaczonym M-R, M-WS1. Oznaczenie literowe M oznacza nazwę sołectwa: Lisów, R oznacza przeznaczenie obszaru pod tereny rolnicze, WS1 przeznaczenie pod tereny wód śródlądowych płynących, na których dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 10, art. 73, art. 77 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), obwieszczeniem z dnia 24.03.2025 r, organ poinformował strony postępowania o zgromadzeniu kompletu dokumentów, w oparciu o który zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag do przedmiotowej sprawy.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Morawica nie stwierdził potrzeby przeprowadzania dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dlatego należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Morawicy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Pan
26-026 Morawica
za pośrednictwem Pełnomocnika I
26-085 Miedziana Góra
1. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kielcach
ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce,



Z up. BURMISTRZA
Marcin Dziewięcki
Zastępcą Burmistrza

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane na działkach nr ewid. 384/3, 66, 398 obręb Lisów, gmina Morawica przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem budowę/wykonanie/montaż:

- budowli piętrzącej na cieku Dopływ z Ługów w postaci narzutu kamiennego w formie bystrza o wysokości piętrzenia do 0,4 m, nachyleniu podłużnym o spadku ok. 5 %, długości narzutu ok. 13 m,
- doprowadzalnika o długości ok. 7 m w formie rury o średnicy DN160, ułożonej ze spadkiem 3,5 % w kierunku istniejącego stawu.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest staw o powierzchni ok. 0,27 ha, głębokości ok. 1-2,5 m, pojemności ok. 4800 m³. Obecnie staw jest zasilany głównie ze spływu wód opadowych lub roztopowych. Planowany pobór wody z cieku do istniejącego stawu wynika z potrzeby uzupełnienia strat w wyniku filtracji wody do gruntu i z odparowania wody ze stawu.

Parametry cieku w miejscu planowanego bystrza:

- szerokość dna ok. 1,8 m
- głębokość użytkowa ok. 1,2 m
- nachylenie skarp ok. 1:1,5

Maksymalny zasięg cofki związanej z planowanym piętrzeniem wody w korycie rzeki zgodnie z Kip wyniesie do 36,4 m, w związku z czym obszar oddziaływania związany z powstałą cofką zamknie się w granicach terenu inwestycji.

Cele planowanego piętrzenia wody:

- do pojenia zwierząt,
- utrzymanie stałego ustabilizowanego poziomu wody w istniejącym stawie,
- wykorzystanie wody do nawadniania, podlewania drzew i krzewów na przedmiotowej działce,
- cele rekreacyjno-wypoczynkowe do użytku własnego Inwestora,
- natlenianie wody w stawie.

Oceniono w Kip, że jakość wody w stawie będzie umożliwiała jej przeznaczenie na cele pojenia zwierząt.

Jak wnika z mapy ewidencyjnej teren inwestycji stanowią łąki trwałe ŁV, grunty pod rowami W-ŁIV oraz rowy W. Zgodnie z Kip na terenie inwestycyjnym nie odnotowano występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów.

Sąsiedztwo terenu inwestycyjnego stanowią tereny rolne, łąki, ciek Dopływ z Ługów, drogi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, tereny zadrzewione i zakrzewione. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna zlokalizowana została w odległości ok. 115 m od granic planowanego przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z planowanymi zamierzeniami na terenie gminy Morawica oraz w obszarze zlewni rzeki Dopływ z Ługów tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji.

W pobliżu planowanej inwestycji zlokalizowane są dwa stawy: jeden po stronie zachodniej, tj. w dolnym biegu cieku, za stawem Inwestora, a drugi po stronie wschodniej od istniejącego stawu Inwestora, tj. w górnym biegu cieku, przed stawem Inwestora. Oceniono w Kip, że przedmiotowe piętrzenie wody nie zmieni stanu wód w stawie znajdującym się poniżej stawu istniejącego, a zasięg cofki projektowanej budowli piętrzącej kończy się przed początkiem stawu w górnym biegu rzeki

(przed stawem Inwestora). Ponadto przepływ nienaruszalny w cieku podczas poboru wody do stawu nie zostanie zaburzony.

Stosowana technologia prowadzenia prac na etapie realizacji będzie typowa dla prac ziemnych. Budowa przepustu i narzutu kamiennego w formie bystrza wykonana zostanie głównie ręcznie, ponadto wykorzystywane będą m.in. minikoparka, zagęszczarka do zagęszczenia gruntów.

Jak wynika z Kip prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane w ciągu 1 dnia roboczego. Podczas prac budowlano-montażowych w sąsiedztwie placu budowy wystąpią potencjalne uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz będą wytwarzane odpady.

Na etapie użytkowania/eksploatacji przedmiotowych obiektów nie przewiduje się znaczących emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza. Ponadto inwestycja nie wiąże się z generowaniem pól elektromagnetycznych.

Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady powstające z ewentualnych remontów/prac konserwacyjnych. Odpady te należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane tymczasowo na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany. Ponadto należy prowadzić prace w sposób niepowodujący zamulenia i zanieczyszczenia rzeki Dopływ z Ługów.

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziewięcki
Zastępca Burmistrza