

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KORNECKIEGO W MORAWICY

Opis pozycji	Ilość	Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. Roboty pomiarowe		
1.1 Nr STWiOR: SST - D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,239	km
2 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Roboty ziemne		
2.1 Nr STWiOR: SST - D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny na głębokość do 10cm	450	m2
2.2 Nr STWiOR: SST - D - 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 15.km, koparka 0,40.m3, grunt kategorii III-IV	58	m3
3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. Roboty rozbiórkowe		
3.1 Nr STWiOR: SST - D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z utylizacją gruzu	12	m2
3.2 Nr STWiOR: SST - D-01.02.04 Rozbiórka krawężnika i obrzeży wraz z utylizacją gruzu	4	mb
4 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Budowa krawężnika		
4.1 Nr STWiOR: SST - D - 08.01.01 Ława pod krawężniki, betonowa z oporem	14,96	m3
4.2 Nr STWiOR: SST - D - 08.01.01 Krawężnik betonowy 15x30.cm	220	m
5 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Budowa chodnika		
5.1 Nr STWiOR: SST - D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizownego mechanicznie grubości 15cm	187	m2
5.2 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	187	m2
5.3 Nr STWiOR: SST - D - 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8.cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	304	m
6 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Budowa zjazdów		
6.1 Nr STWiOR: SST - D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizownego mechanicznie grubości 15cm	188	m2
6.2 Nr STWiOR: SST - D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizownego mechanicznie grubości 15cm	188	m2
6.3 Nr STWiOR: SST - D - 05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	188	m2
7 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe. Odwodnienie		
7.1 Nr STWiOR: SST - D - 08.01.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z betonu klasy C12/15 gr. 10cm wraz z wypełnieniem przestrzeni od krawędzi jezdni, kostka szara - ciek przykrawężnikowy	22,5	m2
7.2 Nr STWiOR: SST - D - 08.01.01 Korytka betonowe ściekowe 30x20x50, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm	44	mb
7.3 Nr STWiOR: SST - D - 08.01.01 Pokrywa betonowa korytka ściekowego 30x20x50	5	mb
7.4 Nr STWiOR: SST - D - 08.01.01 Korytko liniowe betonowe 14.5x20 łącznej długości 150cm, kryte rusztem ze stali ocynkowanej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm wraz z wykonaniem wlotu do korytek bet. ściekowych	2	kpl.
7.5 Umocnienie skarp i dna rowów prefabrykowanymi płytami betonowymi wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem	7,00	m2
7.6 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Przepust rurowy z rury PP Fi300 SN8, wykonany pod ogrodzeniem betonowym	6,00	mb
7.7 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Wykonanie zabezpieczenia wylotu rury poprzez montaż siatki stalowej o rozstawie prętów 5-6cm	1,00	kpl.
7.8 Nr STWiOR: SST - D - 06.02.01 Pogłębienie i regulacja rowu ziemnego z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 15.km, koparka 0,40.m3, grunt kategorii III-IV	200,00	mb