


ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BILCZY  
- BUDOWA ŻŁOBKA

ELEWACJA ZACHODNIA  
skala 1:100



**01** TYNK MOZAIKOWY CERESIT  
kolor - ciemny szary nr 65;

**02** TYNK CIENKOWARSTWOWY CERESIT  
silikatowy, faktura - 1,5mm kamyczek;  
kolor - jasny żółty - jak szkoły istniejącej  
UWAGA: dobór na budowie;

**03** TYNK CIENKOWARSTWOWY CERESIT  
silikatowy, faktura - 1,5mm kamyczek;  
kolor - szary SAHARA 6;

**04** PŁYTY Z LAMINATU HPL gr. płyt 8 mm,  
szerokość podst. 458 mm, długość podst. - 2400 mm;  
kolor - biały (do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego);  
UWAGA: rozkrój i rozłożenie płyt dopasować na budowie  
po wykonaniu konstrukcji stalowej;

**05** DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA  
cedr kanadyjski lub modrzew syberyjski szer. ok 80 mm,  
mocowana w poziomie do syst. podkonstrukcji drewnianej  
długość podst. - 1560 mm;

**06** DESKA KOMPOZYTOWA TARASOWA  
kolor - szary;

**07** OBRZEŻE I KOSTKA BETONOWA  
kolor - ciemny szary;

**A** SŁUPY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO - 7 szt.  
kolor - począwszy od słupa pomiędzy osiami "3" i "4", kolejno:  
żółty, zielony, czerwony, niebieski - następnie powtórzyć;  
(szczegóły do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego);

**B** KORYTO ODWADNIAJĄCE  
z rusztem z poliamidu w kolorze szarym;

**C** RURY SPUSTOWE I OBRÓBK I BLACHARSKIE  
kolor - RAL 7006;

**D** PRZEPUST Z KOSZEM REWIZYJNYM z blachy stalowej  
ocynkowanej malowanej proszkowo z dostępem od góry;  
wym. zewn. kosza: 180x180x180 mm lub 300x180x180 mm;

**E** PRZEPUST AWARYJNY  
rura stalowa ocynkowana Ø 100 mm;

INWESTOR  
**Gmina Morawica**  
ul. Spacerowa 7  
26-026 Morawica

BIURO PROJEKTÓW  
NEOINVEST Sp. z o.o.  
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce  
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  <b>ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BILCZY - BUDOWA ŻŁOBKA</b>  Bilcza, ul. Szkolna, działka nr ewid. 130/6		STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
		BRANŻA	ARCHITEKTURA
		SKALA	1:100
TYTUŁ RYSUNKU :  <b>ELEWACJA ZACHODNIA</b>		NR RYS.	PW/A/008
STANOWISKO BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Józef Śliwiński	KL 423/94 spec. arch.	04.2017 r.
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł Ołendzki		04.2017 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anita Nowowiejska	SW 37/2007 spec. arch.	04.2017 r.