


ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BILCZY
- BUDOWA ŻŁOBKA

ELEWACJA POŁUDNIOWA
skala 1:100



- 01

TYNK MOZAIKOWY CERESIT
kolor - ciemny szary nr 65;
- 02

TYNK CIENKOWARSTWOWY CERESIT
silikatowy, faktura - 1,5mm kamyczek;
kolor - jasny żółty - jak szkoły istniejącej
UWAGA: dobór na budowie;
- 03

TYNK CIENKOWARSTWOWY CERESIT
silikatowy, faktura - 1,5mm kamyczek;
kolor - szary **SAHARA 6**;
- 04

PŁYTY Z LAMINATU HPL gr. płyt 8 mm,
szerokość podst. 458 mm, długość podst. - 2400 mm;
kolor - biały (do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego);
UWAGA: rozkrój i rozłożenie płyt dopasować na budowie
po wykonaniu konstrukcji stalowej;
- 05

DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA
cedr kanadyjski lub modrzew syberyjski szer. ok 80 mm,
mocowana w poziomie do syst. podkonstrukcji drewnianej
długość podst. - 1560 mm;

- 06

DESKA KOMPOZYTOWA TARASOWA
kolor - szary;
- 07

OBRZEŻE I KOSTKA BETONOWA
kolor - ciemny szary;

SŁUPY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO - 7 szt.
kolor - począwszy od słupa pomiędzy osiami "3" i "4", kolejno:
żółty, zielony, czerwony, niebieski - następnie powtórzyć;
(szczegóły do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego);
- A

KORYTO ODWADNIAJĄCE
z rusztem z poliamidu w kolorze szarym;
- B

RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor - RAL 7006;
- C

PRZEPUST Z KOSZEM REWIZYJNYM z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkoowo z dostępem od góry;
wym. zewn. kosza: 180x180x180 mm lub 300x180x180 mm;
- D

PRZEPUST AWARYJNY
rura stalowa ocynkowana Ø 100 mm;

INWESTOR			
Gmina Morawica ul. Spacerowa 7 26-026 Morawica			
BIURO PROJEKTÓW			
NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
NEOINVEST			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BILCZY - BUDOWA ŻŁOBKA		BRANŻA	ARCHITEKTURA
Bilcza, ul. Szkolna, działka nr ewid. 130/6		SKALA	1:100
TYTUŁ RYSUNKU :		NR RYS.	PW/A/009
ELEWACJA POŁUDNIOWA			
STANOWISKO BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Józef Śliwiński	KL 423/94 spec. arch.	04.2017 r.
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł Olendzki		04.2017 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anita Nowowiejska	SW 37/2007 spec. arch.	04.2017 r.
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			