





FOLIA KUBEŁKOWA	---
MASA BITUMICZNA X 2	25 cm
ŚCIANA FUNDAMENTOWA	---
MASA BITUMICZNA X 2	---
FOLIA KUBEŁKOWA	---



ŁAWA FUNDAMENTOWA	---
CHUDY BETON	5 cm
FOLIA PE	---
PIASEK	10 cm
KRUSZYWO 0-63	15 cm



lp	średnica ϕ	długość [m]	ilość [szt]	dł całkowita [m]	masa jend. [kg]	masa całkowita [kg]
17	12	20,3	8	162,4	0,888	144,21
18	6	1,2	205	246	0,222	54,61
19	12	1,4	205	287	0,888	254,86
				RAZEM:		453,68

1. Wymiary konstrukcji podano w [cm]
2. Wymiary zbrojenia podano w [mm]
3. Elementy systemowe stosować zgodnie z wytycznymi producenta
4. Pręty zbrojeniowe w miejscu zmian geometrycznych szalunku dociąć na montażu zachowując min otulinę zbrojenia
5. Zezwala się na łączenie prętów za pomocą spawania z nakładkami
6. w sprawach nie określonych w dokumentacji obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania i atesti Instytutu Techniki Budownictwa
7. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.
8. Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zapoznać się z całą dokumentacją techniczną.

STAL: A IIIN - zbrojenie główne
STAL: A-0 - zbrojenie strzemion
BETON B25
Otulina min 5,0 cm

JASPA.architekci

ul. Duleby 5 lokal 505
40-833 Katowice

<http://www.jaspa.pl>
biuro@jaspa.pl

projektował: mgr inż. Mirosław Chudek nr uprawnień CRRB 27/02 RC; 290/86	sprawdził: mgr inż. Zenon Słaboń nr uprawnień 2384/64
---	--

podpis:
zespół projektowy: mgr inż. Maciej Białas

podpis:
inwestor:

MIASTO I GMINA MORAWICA
 UL. SPACEROWA 7
 26-026 MORAWICA

temat opracowania:

„PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Z ZADASZENIEM, SANITARIATEM I
POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM NA DZIAŁCE NR 54, PRZY
BUDYNKU OŚRODKA TRADYCJI GARNCARSTWA W CHAŁUPKACH.”

adres inwestycji:	faza :	branża :
UL. GARNCARSKA 5, 26-026 CHAŁUPKI, DZIAŁKA NR 54.	PW	K

tytuł rysunku: FUNDAMENT POZIOM 247,55 - KONSTRUKCJA	skala: 1:50 1:30	data : 02-2018
---	-----------------------------------	-------------------

Projekt chroniony prawem autorskim. Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.	nr rysunku: 02	nr strony:
--	-------------------	------------