



Ø12 8237 L = 8437

Ø12 7029 L = 7229

Ø12 9614 L = 9614

Zbrojenie górne i dolne



KOSTKA BETONOWA	6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	3 cm
FOLIA PE	---
IZOLACJA TERMICZNA PIR	10 cm
STRO ZELBETOWY	15 cm

lp	średnica ϕ	długość [m]	ilość [szt]	dl całkowita [m]	masa jend. [kg]	masa całkowita [kg]
4	12	8,437	58	489,346	0,888	434,54
5	12	10,69	68	726,92	0,888	645,50
6	12	9,614	6	57,684	0,888	51,22
RAZEM:						1131,27

- UWAGA:
- Wymiary konstrukcji podano w [cm]
 - Wymiary zbrojenia podano w [mm]
 - Elementy systemowe stosować zgodnie z wytycznymi producenta
 - Pręty zbrojeniowe w miejscu zmian geometrycznych szalunku dociąć na montażu zachowując min otulinę zbrojenia
 - Zezwala się na łączenie prętów za pomocą spawania z nakładkami
 - w sprawach nie określonych w dokumentacji obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia doo stosowania i atesti Instytutu Techniki Budownictwa
 - Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z rónoległa kooordynacją międzybranżową.
 - Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zapoznać się z całą dokumentacją techniczną.

STAL: A IIIN - zbrojenie główne
STAL: A-0 - zbrojenie strzemion
BETON B25
Otulina min 5,0 cm

JASPA.architekci

ul. Duleby 5 lokal 505 40-833 Katowice	http://www.jaspa.pl biuro@jaspa.pl
projektował: mgr inż. Mirosław Chudek nr uprawnień CRRB 27702 RC; 290/86	sprawdził: mgr inż. Zdzisław Staboj nr uprawnień 2394/64
podpis: zespół projektowy: mgr inż. Maciej Białas	
inwestor: MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA	
temat opracowania: „PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Z ZADASZENIEM, SANITARIATEM I POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM NA DZIAŁCE NR 54, PRZY BUDYNKU OŚRODKA TRADYCI GARNICARSTWA W CHAŁUPKACH.”	
adres inwestycji: UL. GARNICARSKA 5, 26-026 CHAŁUPKI, DZIAŁKA NR 54.	faza : PW K
tytuł rysunku: STROP POZIOM 250,40 - KONSTRUKCJA	skala: 1:50 1:10 nr rysunku: 03
Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.	data : 02-2018 nr strony: