Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-
Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT"

Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Ściegiennego w Morawicy
ADRES INWESTYCJI: ul. Siegiennego; Morawica
NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Morawica
ADRES INWESTORA: ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
WYKONAWCA: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT"
ADRES WYKONAWCY: Piotrkowice ul. Kielecka 37; 26-020 Chmielnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Tomasz Lewicki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
mgr inż. Mateusz Ciołek

DATA OPRACOWANIA: 2017-07-28

WYKONAWCA: INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		**ROBOTY DROGOWE**			
1.1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,056	km	0,056	
				RAZEM	**0,056**
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01 D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		152	m2	152,000	
				RAZEM	**152,000**
3 d.1.1	KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	**22,000**
4 d.1.1	KNNR 6 0803-05 analogia D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	**31,000**
5 d.1.1	KNNR 6 0801-02 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	**215,000**
6 d.1.1	KNNR 5 0721-01 D.01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm (w miejscu łączenia jezdni z chodnikiem)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	**10,000**
7 d.1.1	KNNR 1 0102-01 D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów	ha		
		0,003	ha	0,003	
				RAZEM	**0,003**
1.2		**ROBOTY ZIEMNE**			
8 d.1.2	KNNR 6 0101-03 analogia D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		330	m2	330,000	
				RAZEM	**330,000**
9 d.1.2	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		330	m2	330,000	
				RAZEM	**330,000**
1.3		**PRACE REGULACYJNE**			
10 d.1.3	KNR 2-31 1406-03 analogia D.03.02.01a	Regulacja pionowa studni dla włazów kanałowych z użyciem nowych materiałów - kanalizacja sanitarna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
11 d.1.3	KNR 2-31 1406-04 analogia D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych z użyciem nowych materiałów (włazy, skrzynki do zasuw, hydranty, itp.) - sieć wodociągowa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
1.4		**ROBOTY NAWIERZCHNIOWE**			
1.4.1		**Podbudowa**			
12 d.1.4.1	KNNR 6 0111-01 D.04.05.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	**275,000**
13 d.1.4.1	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	**275,000**
14 d.1.4.1	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		12	m2	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**12,000**
1.4.2		**Krawężniki i obrzeża**			
15 d.1.4.2	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	**125,000**
16 d.1.4.2	kalk. własna	Wypełnienie przestrzeni między krawężnikiem a ogrodzeniem - grys 2/8 w geowłókninie (43m2)	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	**2,400**
1.4.3		**Ścieki**			
17 d.1.4.3	KNNR 6 0607-04 analogia D.08.02.02	Ścieki skarpowe drogowe na ławie betonowej o grubości 15cm wraz z obrukowaniem wylotu przykanalika	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.4.4		**Nawierzchnia z kostki betonowej**			
18 d.1.4.4	KNR 2-31 0511-03 D.08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	**275,000**
19 d.1.4.4	KNR 2-31 0511-03 analogia D.08.02.02	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (istniejące chodniki przy połączeniu z projektowanymi)	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	**31,000**
20 d.1.4.4	KNNR 6 0403-03 analogia D.08.01.01b	Regulacja wysokościowa krawężników i obrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	**22,000**
2		**ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA**			
21 d.2	KNR AT-03 0102-03 D.01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	**25,000**
22 d.2	KNNR 1 0201-08 0208-02 analogia D.02.00.00 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	**5,000**
3		**INNE**			
23 d.3	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 50 cm bez naruszania skarp rowu	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	**30,000**