

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.158		
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich	ha	0.020		
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3 d.2	D - 03.01.01	Przepusty rurowe betonowe o śr. 40 cm, na ławie z pospółk wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi	m	10.500		
4 d.2	D - 03.01.01	Przepusty rurowe betonowe o śr. 50 cm, na ławie z pospółk wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi	m	5.500		
3		PODBUDOWA				
5 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm wraz z odwodem na odległość 10 km	m ²	584.600		
6 d.3	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	584.600		
7 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	553.000		
4		NAWIERZCHNIA				
8 d.4	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	553.000		
9 d.4	D - 05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	27.900		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10 d.5	D – 06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	237.000		
6		ELEMENTY ULIC				
11 d.6	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe zjazdowy o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C12/15	m	16.000		
12 d.6	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 10x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z betonu C12/15	m	326.000		
7		INNE ROBOTY				
13 d.7	D-01.03.05	Zamiana hydrantu p/poż. z nadziemnego na podziemny	szt	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: