

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,465		
2 d.1		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 710,00		
3 d.1		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	1 710,00		
4 d.1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	10,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						

2		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.2		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	1 220,00		
6 d.2		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie	m2	2 810,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						

3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
7 d.3		Stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po	m2	1 230,00		
8 d.3		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenie jezdni)	m2	1 230,00		
9 d.3		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm	m2	1 580,00		
10 d.3		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	2 610,00		
11 d.3		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 510,00		
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						

4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
12 d.4		Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu	m2	730,00		
13 d.4		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m2	8,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						

Kosztorys netto	
VAT 23%	
Kosztorys brutto	

data i podpis Oferenta

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
Przedmiar:				
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,465
2 d.1	KNNR 1 0113- 01 D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 710,00
3 d.1	KNNR 1 0113- 02 D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	1 710,00
4 d.1	KNR AT-03 0102-04 D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	10,000

2		ROBOTY ZIEMNE		
5 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101- 02 D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm (poszerzenie jezdni)	m2	1 220,00
6 d.2	KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 810,00

3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
7 d.3	KNR AT-03 0201-01 analogia D.04.05.02	Stabilizacja podłoża cementem $R_m=2,5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (poszerzenie jezdni)	m2	1 230,00
8 d.3	KNNR 6 0113- 02 D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenie jezdni)	m2	1 230,00
9 d.3	KNNR 6 0113- 05 D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm	m2	1 580,00
10 d.3	KNR 2-31 0311-01 0311-02 D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	2 610,00
11 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06 D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 510,00

4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08 D.04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	730,00
13 d.4	KNNR 6 0705- 02 D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m2	8,00