MIASTO i GMINA MORAWICA
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
NIP 6572630604, tel. 41 311 46 92


Morawica dnia 2019-02-04

ZAŁĄCZNIK NR 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
**/WSPÓLNY Słownik ZAMÓWIENIA (CPV) 4421.23.21-5 WIATY AUTOBUSOWE/**

1. Dostawa i montaż czterech sztuk wiat na przystankach komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Morawica:
   - Droga krajowa nr 73 w miejscowości Wola Morawicka ul .Tarnowska sztuk 1
   - Zatoka autobusowa w miejscowości Dyminy sztuk 1.
   - Zatoka autobusowa w miejscowości Morawica/pikolo/ sztuk 1.
   - Zatoka autobusowa w miejscowości Brudzów ul.Gawronki sztuk 1
2. Wiaty powinny być 3 lub 4 modułowe/3 lub 4 szyby w ścianie tylnej/
3. Długość wiaty w obrysie ścian od 3,80 do 4,10 m
4. Wysokość wiaty 2,50m+/-4%, ściana boczna pełna i szerokości 1,5 m
5. Dach w kształcie łuku pokryty poliwęglanem komorowym przyciemniany o grubości 4,5 mm, dach wyposażony w rynnę.
6. Ściany boczne i tylne szyby hartowne grubości 5 mm
7. Dodatkowo muszą być nadrukowane lub naklejone dwa pasy w kolorze żółtym pas szerokości minimalnie 60 mm/nadruk lub naklejenie wykonany metodą uniemożliwiającą ścieranie pasów/
8. Konstrukcja wiaty wykonania z profili stalowych: słupki pionowe o przekroju kwadratowym, cała konstrukcja wiaty ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych i lakierowania w kolorze jasnozielonym RAL 6029
9. Siedzisko – ławka z laminatu kolor żółty mocowana do konstrukcji wiaty.
10. Zamontowany znak informacyjny D-15 przystanek autobusowy.
11. Kosz na śmieci pojemności 25 L kolor żółty zamontowany do słupka.
12. Ramka na rozkład jazdy A4 przyklejony do tylne ściany.
13. Napis NIE NAKLEJAĆ / wysokość liter 15 cm/
14. Wiata posadowiona na prefabrykowanych fundamentach punktowych.
15. Dodatkowo napisy z nazwą przystanków: Wola Morawicka ul. Tarnowska sztuk 1, Dyminy ul. Kielecka, Morawica /Pikolo/, Kuby Młyny ul. Świętokrzyska.
16. Z herbem Miasta i Gminy Morawica w pełnym kolorze który można pobrać ze strony www. Morawica.pl.

Prosimy o przedstawienie wraz z ofertą kolorowej wizualizacji wiaty wraz z koszem na śmieci.

Z up. BURMISTRZA
*Marcin Dziewięcki*
Zastępca Burmistrza