

Przebudowa ul. Kameralnej				
L.p.	Numer SST	Nazwa	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	ROBOTY NA PLACU BUDOWY. KOD CPV: 45113000-2			
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,32
2.	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY. KOD CPV: 45112000-5			
2.1	Zdjęcie warstwy humusu			
2.1.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu za pomocą spycharek na gr. śr.15cm z wywozem materiału	m2	1000,00
3.	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA. KOD CPV:45111100-9			
3.1	Rozbiórka elementów dróg i ulic			
3.1.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozbranie nawierzchni utwardzonej kruszywem gr. ~15 cm, wraz z odwozem materiału z rozbiórki na wysypisko	m2	1400,00
3.1.2	D-01.02.04	Demontaż istniejących ścianek czołowych wraz z odwozem materiału z rozbiórki na wysypisko	szt.	6,00
3.1.3	D-01.02.04	Demontaż istniejących przepustów wraz z odwozem materiału z rozbiórki na wysypisko	m	22,00
4	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV: 45111200-0			
4.1	Roboty ziemne			
4.1.1	D-02.00.01 D-02.01.01	WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyz. 0.60m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład poza terenem budowy (Korytowanie pod nawierzchnie i regulacja rowów)	m3	1556,00
4.1.2	D-02.00.01 D-02.03.01	NASYPY-Mechaniczne formowanie nasypów	m3	73,00
5	ROBOTY W ZAKRSIE BUDOWY DRÓG. KOD CPV: 45233120-6			
5.1	Elementy ulic			
5.1.1	D-08.01.01	Ława pod krawężnik betonowy o wym. 15x30 betonowa z oporem na podsypce cem.-pias. 50(dł krawężnika)*0,075(pow. ławy)=3,75	m3	3,75
5.1.2	D-08.01.01	Ława pod krawężnik beton. o wym. 12x25 betonowa z oporem na podsypce cem.-pias. 80(dł krawężnika)*0,068(pow. ławy)=5,44	m3	5,44
5.1.3	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wym. 12x25cm wystający na podsypce cementowo piaskowej	m	80,00
5.1.4	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm wystający na podsypce cementowo piaskowej	m	50,00
6	ROBOTY W ZAKRSIE NAWIERZCHNI ULIC. KOD CPV: 45233252-0			
6.1	Jezdnia			
6.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III	m2	2240,00
6.1.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 wraz z pielęgnacją i polewaniem wodą, grubość po zagęszczeniu 30cm	m2	2110,00
6.1.3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku mrozoodpornego grubość po zagęszczeniu 20cm	m2	2240,00
6.1.4	D-04.04.00 D-04.02.02	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubość po zagęszczeniu 25cm	m2	1790,00
6.1.5	D-05.03.05A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W , grubość po zagęszczeniu 5cm	m2	1740,00
6.1.6	D-05.03.05C	Wastwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S, grubość po zagęszczeniu 4cm.	m2	1700,00
7	ROBOTY W ZAKRSIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI. KOD CPV: 45233200-1			
7.1	Zjazdy			
7.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III	m2	290
7.1.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 wraz z pielęgnacją i polewaniem wodą, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	140
7.1.3	D-04.04.00 D-04.02.02	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	140
7.1.4	D-05.03.22	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na podsypce cem.-piask- grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu 5cm -przebrukowania istniejących zjazdów	m2	140
7.1.5	D-04.04.00 D-04.02.02	Utwardzenie nawierzchni zjazdów kruszywem C90/3 grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	150
7.2	Pobocza			
7.2.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III	m2	420
7.2.2	D-04.04.00 D-04.04.02	Umocnienie pobocza kruszywem stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/16- warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	420

8	ROBOTY ODWADNIAJĄCE I NAWIERZCHNIOWE. KOD CPV: 45232451-8			
8.1	Regulacja rowów przydrożnych			
8.1.1	D-01.02.03	Regulacja rowu- wyrównanie dna rowu oraz nadanie skarpom odpowiedniego nachylenia	m2	470,00
8.1.2	D-06.02.01	Umocnienie dna rowu prefabrykowanymi korytkami betonowymi typu krakowskiego, szerokości 0,6m o głębokości 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10cm wzdłuż dz. 342/7	m	25,00
8.1.3	D-06.02.01	Umocnienie skarp i przeciwskaup rowu ażurowymi płytami betonowymi 40x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	170,00
8.1.4	D-06.02.01	Wykonanie podsypki z pospółki pod rurami 40 cm grubość po zagęszczeniu 20cm 0,4*31=12,40	m2	12,40
8.1.5	D-06.02.01	Przepusty rurowe betonowe pod zjazdami o średnicy 40cm	m	31,00
8.1.6	D-06.02.01	Ścianki oporowe przepustu rurowego z otworem dwustopniowym dla rury o średnicy 40 cm prefabrykowane	szt.	10,00
8.1.7	D-06.02.01	Wykonanie zasypki przepustów z gruntu piaszczystego wraz z zagęszczeniem warstw	m3	10,00
9	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH. KOD CPV: 45112710-5			
9.1	Plantowanie i humusowanie			
9.1.1	D-01.02.03	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	800
9.1.2	D-06.01.01	Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowań z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	800
10	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG. KOD CPV: 45233120-6			
10.1	Regulacja wysokościowa studzinek i skrzynek, zabezpieczenie sieci wodociągowej, przestawienie hydrantów			
10.1.1	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej w wymianą włazu na nowy	szt.	8
11	BUDOWA LINII KABLOWYCH Sn-15kV. KOD CPV: 45231400-9			
11.1	Zabezpieczenie linii sieci energetycznej			
11.1.1	D-07.03.02	Ułożenie rury osłonowej na istniejącym kablu energetycznym pod zjazdem na dz. 340/9 o średnicy do 200mm- DVK 160	m	6