MIASTO i GMINA MORAWICA
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
NIP 6572630604, tel. 41 311 46 92
-4-

Morawica, dnia 01.07.2019r.

Znak: IN.271.14.1.2019.KS

INFORMACJA dla WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kameralna w Dyminach od km 0+000 do km 0+275 odcinek 275m.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zmianami dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadanie pytanie:

Pytanie1: Zgodnie z opisem technicznym pkt 5.2 na konstrukcję nawierzchni składa się układ warstw:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4 cm.

-Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego(AC 16 W) gr. 5 cm

-Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 12 cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.25 cm

Warstwa odsączająca z piasku mrozoodpornego gr. 20 cm

Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr.30 cm

Natomiast na załączonym do dokumentacji rysunku D-04 konstrukcja składa się z warstw:

-Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4 cm

-Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.25 cm

Warstwa odsączająca z piasku mrozoodpornego gr. 20 cm

-Warstwa odsączająca z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2.0 gr. 30

ODPOWIEDŹ Do wyceny należy przyjąć układ warstw konstrukcyjnych tak jak na rysunku D-04. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 12 cm w opisie technicznym pkt 5.2 jest błędna.

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dziewięcki
Zastępca Burmistrza