PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REWITALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBSKAW WOLA, GMINA MORAWICA					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04 D-1.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,132	km	0,132	
				RAZEM	0,132
2 d.1	KNR 2-01 0109-04 D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków	ha		
		0,06	ha	0,060	
				RAZEM	0,060
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
4 d.2	KNR 2-01 0209-01 D-04.01.01.	Wykonanie koryta w gr. kat. IV o średniej głębokości 30cm pod ciąg pieszy, zjazdy z transportem gruntu na odległość do 10 km	m^3		
		0,30*1,50*100	m^3	45,000	
				RAZEM	45,000
5 d.2	KNR 2-01 0235-02 D-02.00.00	Formowanie i zagęszczanie koryta	m^2		
		(129,00*1,50)+270,00	m^2	463,500	
				RAZEM	463,500
6 d.2	KNR 2-31 1403-06 D-01.02.02	Oczyszczenie rowu z namułu o grub. 50 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu	m		
		77,00	m	77,000	
				RAZEM	77,000
7 d.2	KNR 2-31 1403-06 D-01.02.02	Odmulenie (średnia grubość 60 cm), profilowanie i zagęszczenie dna zbiornika - z transportem grutnu na odległość do 10 km	m^3		
		572,00*0,60	m^3	343,200	
				RAZEM	343,200
3	45233253-7	KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZEGO			
8 d.3	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m^3		
		129,00*2*0,04	m^3	10,320	
				RAZEM	10,320
9 d.3	KNR 2-31 0407-01 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		129,00*2	m	258,000	
				RAZEM	258,000
10 d.3	KNR 2-31 0105-03 D-04.02.01	W-wa odcinające z piasku z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m^2		
		213,00	m^2	213,000	
				RAZEM	213,000
11 d.3	KNR 2-31 0204-01 0204-02 D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		213,00	m^2	213,000	
				RAZEM	213,000
12 d.3	KNR 2-31 0204-05 D-04.04.04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego wałowanego 31,5mm zaklinowanego klincem 4/20mm i kruszywem drobnym 2/4mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m^2		
		213,00	m^2	213,000	
				RAZEM	213,000
4	45233200-1	PRZEPUSTY			
13 d.4	KNR 2-31 0605-01 D-06.02.01	Ława fundamentowa tłuczniowa gr. 25 cm pod przepusty rurowe	m^3		
		12,00*0,30*0,25	m^3	0,900	
				RAZEM	0,900
14 d.4	KNR 2-31 0605-07 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o śr. 50 cm	m		

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21458 dla DC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.4	KNR 2-31 0605-04 D-06.02.01	Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami	ściank.		
		6	ściank.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	45236000-0	ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
17 d.6	KNR 2-01 0520-01 D-06.01.01	Umocnienie skarp istniejącego zbiornika oraz skarp i dna istniejącego rowu narzutem kamiennym	m2		
		285,00	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
18 d.6	KNR 2-21 0607-02	Ławki	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.6	KNR 2-21 0607-02	Kosz na odpady	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.6	KNR 2-31 0701-01	Balustrada U- 12a - segmentowa	m		
		138,00	m	138,000	
				RAZEM	138,000
21 d.6	KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01	Ustawienie balustrady U-12a z zabetonowaniem	m		
		138,00	m	138,000	
				RAZEM	138,000
22 d.6	KNR-W 2-01 0103-05	Sadzenie krzewów ozdobnych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
7	45236000-0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
23 d.7	KNR 2-01 0506-08 D-00.00.00	Plantowanie skarp i korony nasypów i wykopów	m2		
		236,00	m2	236,000	
				RAZEM	236,000
24 d.7	KNR 2-01 0510-01 D-00.00.00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		236,00	m2	236,000	
				RAZEM	236,000

Część II

Część II

Część II

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21458 dla DC

Część II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**OŚWIETLENIE TERENU**			
1 d.1	KNR 5-10 1001-01	Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg na fundamęcie prefabrykowanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2 d.1	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
3 d.1	KNR 2-01 0702-0102	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	**60.000**
4 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		70*2	m	140.000	
				RAZEM	**140.000**
5 d.1	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	**86.000**
6 d.1	KNR-W 5-08 0611-04	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.I-II	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	**82.000**
7 d.1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarń oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowa-nego - kompletna wg. projektu technicznego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
8 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m	kpl.przew.		
		4	kpl.przew.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
9 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		3+3*2+2	m	11.000	
				RAZEM	**11.000**
10 d.1	KNR 2-01 0704-0101	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	**70.000**
11 d.1	KNP 18 1327-01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		4	odc	4.000	
				RAZEM	**4.000**
12 d.1	kalkulacja własna	Opłata za wykonanie odbioru (dokumentacja odbiorowa)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
13 d.1	Kalkulacja własna	Opłata za prace geodezyjne i wykonanie mapy geodezyjnej powykonaw-czej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31264 Użytkownik: PPUH PROELMAR