SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : **Przebudowa ulicy Zalipie w miejscowości Brudzów**

KODY CPV: **45100000-8; 45112210-0; 45233300-2; 45233100-0; 45233220-7**

ADRES INWESTYCJI : **ul. Zalipie, msc. Brudzów, gm. Morawica, pow. kielecki, woj. Świętokrzyskie**

INWESTOR: **Miasto i Gmina Morawica**
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dominika Skalik ……..

DATA OPRACOWANIA : 11.2018 r.

Charakterystyka ogólna obiektu do kosztorysu:

Obiektem inwestycji jest przebudowa ulicy Zalipie w Brudzowie; gmina Morawica. Przebudowa obejmie wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,0m oraz wykonanie na istniejącej nawierzchni nakładki profilującej gr. 10cm.

Przebudowa ulicy Zalipie w miejscowości Brudzów

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
A		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**		
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,126
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m3	226,50
B		**ROBOTY ZIEMNE, KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA**		
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 1 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	150,00
4	D.04.01.01	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniach jezdni, zjazdach i poboczach w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 21-30 cm	m2	530,00
C		**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI**		
		Jezdnia		
5	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, frakcji 0/63 mm grub. w-wy 22 cm	m2	510,00
6	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, frakcji 0/31,5 mm grub. w-wy 20 cm	m2	340,00
7	D.05.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2	345,00
8	D.04.03.01	Oczyszczenie nieulepszonych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	710,00
9	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechanicznie warstw niebitumicznych	m2	710,00
10	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca z AC 16 W, grub. w-wy 6 cm, dowóz z odległości do 5 km	m2	710,00
11	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechanicznie warstw bitumicznych	m2	650,00
12	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC 11 S, grub. w-wy 4 cm, dowóz z odległości do 5 km	m2	650,00
		Pobocze		
13	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1 km	m3	18,00
14	D.04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, warstwa górna, frakcji 0/31,5 mm grub. w-wy 15 cm	m2	160,00
		Zjazdy indywidualne		
15	D.08.01.01b	Ustawianie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na ławie zwykłej z betonu C8/10	m	72,00
16	D.08.03.01	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x20 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	18,00
17	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm grub. w-wy 20 cm	m2	70,00
18	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	70,00
D		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
19	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m2	160,00