



LEGENDA:



UWAGI:

1. Zwody poziome wykonac drutem FeZn Ø 8mm układanym po powierzchni dachu na wspornikach.
2. Wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu chronić zwodami pionowymi.
3. Instalacje odgromową łączyć z uziomem poprzez przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn Ø 8mm układanym pod elewacją w niepalnych rurkach PCV.



PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olśzańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl						
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA			<div></div>		
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO					
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT	PRZEBUDOWA I BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN., KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PŁACEM ZABAW, PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNIEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY					
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	10/2019	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Nowak	35393, 193/76		SKALA RYSUNKU	1:100	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319PWOE		NR RYS.	ER-6	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Katarzyna Hankus					
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDZWOŁONE.					