





L1,L2,L3 230/400V, 50Hz.



Numer obwodu	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Nazwa odbioru	Rezerwa	Gniazda komunikacji, mogące służyć przedziałom piętro	Gniazda komunikacji, mogące służyć przedziałom piętro	Gniazda służyć przedziałom piętro	Gniazda łazienki piętro	Wypust 1-f szafa GPD	Rezerwa	Wypust 1-f wentylatorów portier	Wypust 1-f wentylatorów piętro	Wypust 1-f cewka zwojowa elektromagnetycznego	Rezerwa	Wypust 1-f jednostka zewnętrzna	Wypust 1-f jednostka zewnętrzna	Wypust 1-f jednostka zewnętrzna	Wypust 1-f jednostka zewnętrzna
Moc zainstalowana [kW]	-	1,4	1,4	1,2	0,4	1,0	-	0,05	0,05	0,01	-	3,57	2,22	5,20	5,20
Typ przewodu	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	YKYzo	YKYzo	YKYzo	YKYzo
Przekrój [mm ²]	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	3x10	3x4	3x10	3x10

PRZEBUDOWA I BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (MOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWA DRUGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY

INWESTOR / INVEŠTOR		DOPUSZCZENIE	
MIASTO I GMINA MORAWICA			
UL. SPACEROWA 7			
26-026 MORAWICA			
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS		ADRES INWESTYCJI	
TEREN INWESTYCJI		MIEJSCOWOŚĆ	
NR DZIAŁEK		MORAWICA	
0001 Morawica			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
Pracownia Projektowa F-11, ul. Olszańska 7A, 31 – 513 Kraków			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Jerzy Nowak	353/93, 193/76	
opracowało	mgr inż. Katarzyna Horkus		
opracował			
sprawdził	mgr inż Bartłomiej Karol	MAP/0319/PWCE/13	

NR RYSUNKU DRAWING'S No.		SKALA SCALE	
ES-2		-	
STADIUM		BRANŻA	
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA	
WIELKOŚĆ PLANU PAPER SIZE		DATA	
A4		10.2019	
ARKUSZ SHEET			
3/4			
TYTUŁ RYSUNKU TITLE OF DRAWING			
Schemat rozdzielni TG			