


ZESTAWIENIE POZYCJI WIĘZBY:
poz. M: 15x15cm (murlata)
poz. PP: 15x15cm (platew pośrednia)
poz. PK: 15x15cm (platew kalenicowa)
poz. SD: 16x16cm (słup drewniany)
poz. K: 10x20cm (krokiew)
poz. KN: 12x24cm (krokiew narozna)
poz. KK: 12x24cm (krokiew koszowa)
poz. G: 6x16cm (grzęda)

LEGENDA	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ZAMUROWANA
	PRZEKŁCIA I ROZBÓRKI ŚCIAN
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	ROZBÓRKI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

BETON : C25/30 (B30)
ZBROJENIE: A-IIIN (B500SP)
DREWNO: C24

PRZEKRÓJ A-A



- UWAGA:
- POZIOM ODNIESIENIA: +0.00 = 230.50 m n.p.m.
 - ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ, WILGOTNOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - NIE WIĘCEJ NIŻ 18%.
 - KONSTRUKCJA WIĘZBY - PŁATYWOVA Z USZTYWNIENIEM.
 - MAKSYMALNY ROZSTAW KROKWI: 90cm.
 - MURLATY UKŁADAĆ NA IZOLACJI BEZPOŚREDNIO NA WIENCIE I KOTWIC ŚRUBAMI M16 W ROZSTAWIE MAX 1,5M.
 - PLATEW UKŁADAĆ NA PROJEKTOWANYM STROPIE I KOTWIC ŚRUBAMI M16 W ROZSTAWIE MAX 1,5M.
 - ELEMENTY DREWNIANE W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 30CM OD KOMINÓW SPALINOWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ P.POŻ.
 - ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MURAMI ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO.
 - WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
 - NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI.
 - CZĘŚĆ OPISOWA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU.

LEGENDA:	
RGK	RZĘDNA GÓRY KONSTRUKCJI
RDK	RZĘDNA DOŁU KONSTRUKCJI
	RZĘDNA STANU SUROWEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl							
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA						
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO						
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	KONSTRUKCJA			
TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY						
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT WIĘZBY		nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	10/2019	
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Rapa		MAP/0427/P/00K/12		SKALA RYSUNKU	1 : 100	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Sekuła		SWK/P/00K/0027/12				NR RYS.
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Edyta Pawlak						
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPLOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.						