


Detal 5
ODWODNIENIE BOCZNE STROPODACHU ZIELONEGO
skala 1:10



1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm
2. ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCZKÓW SILIKATOWYCH N25 $\lambda = 0,46W/mK$	25 cm
3. WEŁNA MINERALNA $\lambda = 0,033$ NA KLEJU	15 cm
4. DROBNOZIARNISTY CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJĄCEJ I KLEJU RAL 9003	2 cm

1. MATA WEGETACYJNA ROZCHODNIKOWA	2-4 cm
2. PANEL SUBSTRATOWY	5 cm
3. ZINTEGROWANY SYSTEM DRENAŻOWY	3 cm
4. POLISTYREN EKSTRUROWANY XPS $\lambda = 0,033 W/mK$	20 cm
5. HYDR. MASA POLIM - BITUMICZNA Z SIATKĄ, OCHRONĄ PRZED KORZENIAMI	5-10 cm
6. WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO	25 cm
7. STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTR.	25 cm
8. TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.-wap.)	1 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA				
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TEMAT	PRZEBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY				
TREŚĆ RYSUNKU	DETAL 5	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	08/2019
				SKALA RYSUNKU	1 : 20
PROJEKTANT	dr hab. inż. arch. Marcin Furtak	MPOIA/041/2008		NR RYS.	D-04
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska	MPOIA/088/2011			
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Paulina Łazarczyk				
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				