


Detal 6,  
FUNDAMENT I MOCOWANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
skala 1:10



1. HYDROIZOLACJA - MASA POLIMEROWO BITUMICZNA Z SIATKĄ	25 cm
2. ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTR.	
3. HYDROIZOLACJA - MASA POLIMEROWO BITUMICZNA Z SIATKĄ	
4. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 200 λ = 0,038 W/mK	
5. FOLIA KUBEŁKOWA	
1. GRES NA KLEJU/ WYKŁADZINA PCV	2 cm
2. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIATKĄ STALOWĄ Ø4,5 oczko 10/10	6 cm
3. FOLIA PE - par izolacja gr. 0,4mm (w pom. mokrych 2x folia PE z wywinieciem na ściany min.15cm)	12 cm
4. STYROPIAN EPS λ = 0,038 W/mK	15 cm
5. PŁYTA BETONOWA 12cm ( wg konstr)	10 cm
6. IZOLACJA PRZECIWWODNA - MEMBRANA HDPE	40 cm
7. CHUDY BETON	
8. PODSYPKA ZAGĘSZCZONA	

1. HYDROIZOLACJA - MASA POLIMEROWO BITUMICZNA Z SIATKĄ	25 cm
2. ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTR.	
3. HYDR. MASA POLIM - BITUMICZNA Z SIATKĄ, OCHRONA PRZED KORZENIAMI	
4. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 200 λ = 0,038 W/mK	
5. TYNK COKOŁOWY RAL 7002	
	12 cm
	1 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA				
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TEMAT	PRZEBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWĄ DRUGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNIEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY				
TREŚĆ RYSUNKU	DETAL 6	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	08/2019
				SKALA RYSUNKU	1 : 20
PROJEKTANT	dr hab. inż. arch. Marcin Furtak	MPOIA/041/2008		NR RYS.	D-05
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska	MPOIA/088/2011			
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Paulina Łazarczyk				
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				