ARANŻACJA POMIESZCZENIA 0.15, skala 1:50

RZUT SUFITU



RZUT POSADZKI













SUFIT PODWIESZANY: POMIESZCZENIA SANITARNE

Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej

Kolor: biały
Wymiary: 600x600mm

Powierzchnia: 12,13 m2

LEGENDA:
(ilość urządzeń podano dla jednej łazienki)

01	Umywalka	5 szt.
02	Miska ustępowa dla dzieci + deska	4 szt.
03	Przycisk spłukujący	5 szt.
04	Zlew gospodarczy do mycia nocników wym. ok 550x450x200mm	1 szt.
05	Brodziki ze zintegrowaną obudową + zasłonka prysznicowa	1 szt.
06	Bateria prysznicowa z wyciąganą wylewką.	1 szt.
07	Bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką.	1 szt.
08	Regał wym. ok 100x178x30	1 szt.
09	Kosz na śmieci	1 szt.
10	Pojemnik do składanych ręczników papierowych, biały, wysokiej jakości tworzywo ABS	1 szt.
11	Dozownik do mydła w płynie, kolor biały, wysokiej jakości tworzywo ABS,	4 szt.
12	Dozownik płynu dezynfekującego, kolor biały, wysokiej jakości tworzywo ABS	1 szt.
13	Pojemnik do papieru toaletowego MINI, wysokiej jakości tworzywo ABS, biały	5 szt.
14	Szczotka do WC stal matowa	5 szt.
15	Wieszaczki na ręczniki	6 szt.
16	Miska ustępowa	1 szt.
17	Lusterko "chmurka" klejone do płytek	5 szt.
18	Bateria umywalkowa mieszalnikowa (zalecana bateria z termostatem)*	5 szt.
19	Kabina WC z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, kolor 1023 lub podobny	5 szt.

Płytki ścienne 20x20

niebieskie	0,8m²	(ok 20 szt.)
błękitne	1,8m²	(ok 45 szt.)
szare	1,08m²	(ok 27 szt.)
turkusowe	0,76m²	(ok 19 szt.)
żółte	1,6m²	(ok 40 szt.)
seledynowe	1,68m²	(ok 23 szt.)
pomarańczowe	1,08m²	(ok 27 szt.)
białe	39,5m²	(ok 988 szt.)

Płytki podłogowe 20x20

białe	18,75m²	(ok 470 szt.)
niebieskie	0,41m²	(ok 11 szt.)
błękitne	0,32m²	(ok 8 szt.)
seledynowe	0,28m²	(ok 7 szt.)
turkusowe	0,37m²	(ok 10 szt.)

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA				
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TEMAT	PRZEBUDOWA I BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY				
TREŚĆ RYSUNKU	ARANŻACJA POMIESZCZENIA 0.15	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	10/2019
				SKALA RYSUNKU	1 : 50
PROJEKTANT	dr hab. inż. arch. Marcin Furtak	MPOIA/041/2008		NR RYS.	AS-01
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska	MPOIA/088/2011			
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Paulina Łazarczyk				
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				