



Stup wykonany ze stalowej rury $\varnothing 114$ mm, ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej. Tablica model 143 - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, półkolistą, poddana katoforezie a następnie malowana proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata. Obręcz model 264 - europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm), wykonana z pręta stalowego $\varnothing 18$ mm tylna blacha o grubości 5 mm, malowana proszkowo. Zestaw ze studzienką stalową ułatwiającą montaż.


BETON C16/20



PRZĘKRÓJ PIONOWY
skala 1:20

PRZĘKRÓJ PIONOWY
skala 1:20

STOJAK DO KOSZYKÓWKI
SZTUK: 4



PRZĘKRÓJ POZIOMY
skala 1:20

Projektował:	mgr inż. J. Morawski	KL-22/791	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W M. ŁĄBĘDZIÓW GM. MORAWICA	Stadium: Dok. Techniczna
Opracował:	mgr inż. D. Morawski	spec. konstr.-inżynier/na w zakresie drogi i naw. ioh		
				Branża: Drogi
Skala:	Rysunek:			Data: 09.2019
1:20	STOJAK KOSZYKÓWKI			Nr rys.: 6