

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111200-0	ROBOTY PRZYGO TOWAWCZE i ZIEMNE			
1.1	BCD D 01.01.01.011 BCD106	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 215/1000	km km	 0,215	 0,215
1.2	BCD D 02.01.01.064 BCD106	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km - według Tabeli Robót Ziemnych 683	m3 m3	 683,000	 683,000
1.3	BCD D 02.01.01.061 BCD106	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - według Tabeli Robót Ziemnych 35	m3 m3	 35,000	 35,000
2	CPV 45233120-6	BUDOWA DRÓG			
2.1	BCD D 04.01.01.041 BCD106 ul. Czeremchy	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 130+195*5	m2 m2	 1 105,000	 1 105,000
2.2	BCD D 04.02.01.013 BCD106 ul. Czeremchy	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm 130+195*5	m2 m2	 1 105,000	 1 105,000
2.3	BCD D 04.04.02.012 BCD106 ul. Czeremchy	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 130+195*5	m2 m2	 1 105,000	 1 105,000
2.4	BCD D 05.03.05.082 BCD106 ul. Czeremchy	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 130+195*5	m2 m2	 1 105,000	 1 105,000
2.5	BCD D 05.03.05.122 BCD106	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1105	m2 m2	 1 105,000	 1 105,000
6	BCD D 08.01.01.022 BCD106 ul. Czeremchy - str. prawa str. lewa	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 9+12+8+11+8+2+7+3+11+3+10+11 10+7+20+8+10+19+7+16+12	m m m	 95,000 109,000	 204,000
2.7	BCD D 08.01.01.031 BCD106 ul. Czeremchy - str. prawa str. lewa	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (obniżone na zjazdach) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 9+8,5*11 8,5*9	m m m	 102,500 76,500	 179,000
3	CPV 45233226-9	ZJAZDY INDYWIDUALNE			
3.1	BCD D 04.01.01.041 BCD106 ul. Czeremchy - str. prawa str. lewa	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 14*12 14*9	m2 m2 m2	 168,000 126,000	 294,000

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
3.2	BCD D 04.02.01.012 BCD106	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm 294	m2 m2	 294,000	 294,000
3.3	BCD D 04.04.02.011 BCD106	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 294	m2 m2	 294,000	 294,000
3.4	BCD D 05.03.23.042 BCD106	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 294	m2 m2	 294,000	 294,000
3.5	BCD D 08.01.01.011 BCD106	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15	m		224,000
	ul. Czeremchy - str. prawa	11*3+10*6+11*3	m	126,000	
	str. lewa	11*8+10	m	98,000	
	CPV 45233222-1	CHODNIKI			
4.1	BCD D 04.01.01.041 BCD106	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		496,000
	ul. Czeremchy - str. prawa	17+30+21+27+22+8+19+11+26+11+26+26	m2	244,000	
	str. lewa	18+19+44+20+25+42+18+38+28	m2	252,000	
4.2	BCD D 04.02.01.011 BCD106	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm 496	m2 m2	 496,000	 496,000
4.3	BCD D 08.02.02.021 BCD106	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 85% całości 496*0,85	m2 m2	 421,600	 421,600
4.4	BCD D 08.02.02.022 BCD106	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 15% całości 496*0,15	m2 m2	 74,400	 74,400
4.5	BCD D 08.03.01.011 BCD106	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		286,000
	ul. Czeremchy - str. prawa	11+17+12+15+12+6+11+7+15+7+14+15	m	142,000	
	str. lewa	12+11+24+12+14+23+11+21+16	m	144,000	
5	CPV 45232452-5	ROBOTY ODWADNIAJĄCE			
5.1	BCD D 08.05.01.021 BCD106	Ułożenie ścieków przykrawężnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 30x50x10 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		393,000
	ul. Czeremchy	194+199	m	393,000	
5.2	BCD D 03.01.01.021 BCD106	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem - przedłużenie istniejących przepustów 5+4	m m	 9,000	 9,000
5.3	BCD D 03.01.01.151 BCD106	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3		3,125

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		(1,5*2,5*0,25+1*2,5*0,25)*2	m3	3,125	
5.4	BCD D 03.02.01.051 BCD106 przykanaliki	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur beton. typu "WIPRO" śr. 400 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, przykanaliki z PCW śr. 200 mm, wykopy liniowe o ścianach pionowych. 8+10	m m	 18,000	18,000
5.5	KNNR 4 1424-0100 BCJ106	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem 2	szt. szt.	 2,000	2,000
6	CPV 45112330-7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1	BCD D 03.02.01.111 BCD106	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem 7	szt. szt.	 7,000	7,000
6.2	BCD D 03.02.01.131 BCD106	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, z nadbudową wykonaną betonem 2	szt. szt.	 2,000	2,000
6.3	KNNR 5 0705-0104 BCJ106	Ułożenie rur osłonowych AROT fi 160 mm do kabli w rowach kablowych 8*20+7*2	m m	 174,000	174,000
6.4	BCD D 06.01.01.001 BCD106	Ręczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-III (286+34+25)*1	m2 m2	 345,000	345,000
6.5	BCD D 06.01.01.013 BCD106	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km 345	m2 m2	 345,000	345,000