

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1.1	BCD D 01.01.01.011 BCD106	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,463		
1.2	BCD D 02.01.01.064 BCD106	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km - według Tabeli Robót Ziemnych	m3	1 384,000		
1.3	BCD D 02.01.01.061 BCD106	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - według Tabeli Robót Ziemnych	m3	40,000		
2	CPV 45233120-6	BUDOWA DRÓG				
2.1	BCD D 04.01.01.041 BCD106	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	2 890,000		
2.2	BCD D 04.02.01.013 BCD106	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm	m2	2 733,000		
2.3	BCD D 04.04.02.012 BCD106	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 709,000		
2.4	BCD D 05.03.05.082 BCD106	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 685,000		
2.5	BCD D 05.03.05.122 BCD106	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 685,000		
2.6	BCD D 08.01.01.022 BCD106	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	577,000		
2.7	BCD D 08.01.01.031 BCD106	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (obniżone na zjazdach) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	232,500		
2.8	BCD D 05.02.01.022 BCD106	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m2	157,000		
3	CPV 45233226-9	ZJAZDY INDYWIDUALNE				
3.1	BCD D 04.01.01.041 BCD106	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	392,000		
3.2	BCD D 04.02.01.012 BCD106	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	392,000		
3.3	BCD D 04.04.02.011 BCD106	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	392,000		
3.4	BCD D 05.03.23.042 BCD106	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	392,000		
3.5	BCD D 08.01.01.011 BCD106	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15	m	270,000		
3.6	BCD D 05.02.01.022 BCD106	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	24,000		
3.7	KNNR 6 0307- 0500 BCJ106	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem - przekrycie zjazdu nad rowem	m2	13,000		
4	CPV 45233222-1	CHODNIKI				

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
4.1	BCD D 04.01.01.041 BCD106	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 155,000		
4.2	BCD D 04.02.01.011 BCD106	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2	1 155,000		
4.3	BCD D 08.02.02.021 BCD106	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 85% całości	m2	981,750		
4.4	BCD D 08.02.02.022 BCD106	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 15% całości	m2	173,250		
4.5	BCD D 08.03.01.011 BCD106	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	590,000		
	CPV 45232452-5	ROBOTY ODWADNIAJĄCE				
5.1	BCD D 08.05.01.021 BCD106	Ułożenie ścieków przykrawężnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 30x50x10 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	462,000		
5.2	BCD D 06.01.03.201 BCD106	Umocnienie dna rowów korytkami żelbetowymi ułożonymi na ławie z kruszywa łamanego	m	108,000		
5.3	BCD D 03.01.01.021 BCD106	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem - przedłużenie istniejących przepustów	m	15,000		
5.4	BCD D 03.01.01.151 BCD106	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3	6,250		
5.5	BCD D 03.02.01.051 BCD106	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur beton. typu "WIPRO" śr.400 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, przykanaliki z PCW śr.200 mm, wykopy liniowe o ścianach pionowych.	m	103,000		
5.6	BCD D 02.01.01.022 BCD106	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III, głębokość wykopu do 3 m - pod studnie	m3	18,000		
5.7	KNNR 4 1413- 0800 BCJ106	Wykonanie podstawy studni betonowej	m3	2,916		
5.8	KNNR 4 1413- 0300 BCJ106	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1200 mm i gł. 3,0 m	szt.	3,000		
5.9	KNNR 4 1424- 0100 BCJ106	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	8,000		
	CPV 45112330-7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	BCD D 03.02.01.111 BCD106	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	13,000		
6.2	BCD D 03.02.01.131 BCD106	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	2,000		
6.3	KNNR 5 0705- 0104 BCJ106	Ułożenie rur osłonowych AROT fi 160 mm do kabli w rowach kablowych	m	222,000		
6.4	BCD D 06.01.01.001 BCD106	Ręczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-III	m2	712,000		
6.5	BCD D 06.01.01.013 BCD106	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km	m2	712,000		

Wartość kosztorysu:

0,00zł

Wartość końcowa kosztorysu:

0,00zł

Lp	Kod	Opis	R [zł]	M [zł]	S [zł]	Skład. upr. [zł]	Razem [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CPV 45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
2	CPV 45233120-6	BUDOWA DRÓG						
3	CPV 45233226-9	ZJAZDY INDYWIDUALNE						
4	CPV 45233222-1	CHODNIKI						
5	CPV 45232452-5	ROBOTY ODWADNIAJĄCE						
6	CPV 45112330-7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
		RAZEM						100,00