

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Morawicy”***

Informuję , że wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „ Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Morawicy „  
Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi na nie :

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określa parametry trawy tj. wysokość włókna oraz jej ciężar z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek w granicach 10% , podając jednocześnie gęstość trawy bez takiej tolerancji . Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zachowanie analogicznej tolerancji w odniesieniu do gęstości sztucznej trawy tj. 39 900 pęczków /m<sup>2</sup> + / -10% ?

Odp. Zamawiający w odniesieniu do gęstości sztucznej trawy dopuszcza tolerancję w granicach +/- 10%.

**UWAGA.**

Trawa musi posiadać kartę techniczną instytucji uprawnionej do jej wydania ( ITB lub Instytut Sportu ) .

2. W Projekcie Budowlano-Wykonawczym są opisane warunki zewnętrzne do wykonania nawierzchni . Czy , nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie jednego z oferentów , w przypadku gdy stanowisko Ministerstwa Sportu nie ulegnie zmianie , Zamawiający nakaze wykonanie robót mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych niezgodnie z technologią producenta nawierzchni , godząc się na utratę praw wynikających z tytułu gwarancji ?

Odp. Termin zakończenia robót został wyznaczony na dzień 30.12.2006r .W przypadku gdy stanowisko Ministerstwa Sportu nie ulegnie zmianie to Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty w tym terminie zgodnie ze sztuką budowlaną i udzielić 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

3. Zakres robót określony przedmiotem zamówienia między innymi obejmuje wykonanie bieżni dla dystansu 60 m o nawierzchni poliuretanowej , natomiast załączony do SIWZ przedmiar nie obejmuje tego elementu . Czy należy w wycenie ująć wykonanie bieżni wraz z podbudową i obrzeżami na ławie fundamentowej?
4. Projekt techniczny nie przewiduje wykonania kortu tenisowego jako elementu boiska wielofunkcyjnego , lecz jako osobne boisko. Czy kort tenisowy należy uwzględnić w ofercie jako osobne boisko wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi , podbudowami itp. Robotami ?

5. W projekcie architektoniczno-budowlanym ukształtowania terenu , ogrodzenia urządzeń sportowych i elementów małej architektury. W części B OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH w punkt 6 i 7 obejmuje opis techniczny 16+14=30 szt. Ławek parkowych oraz 6+10=16 szt koszy na śmieci. W części C w punkcie 4 Zakres robót wydzielonego zadania inwestycyjnego w części „Mała architektura” obok ogrodzenia , które zostało ujęte w przedmiarze robót wymieniono również : ławki dla sportowców 16 szt , kosze na śmieci 6 szt , tablice informacyjne 1 szt. , które nie są ujęte w pozycjach przedmiaru. Czy do oferty należy wycenić ławki , kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną ? Jeżeli tak , to w której pozycji przedmiaru i w jakiej ilości .

Odp. Na pytanie 3 , 4 i 5

*Przedmiotem zamówienia jest boisko wielofunkcyjne w zakres , którego wchodzi n/w roboty:*

- *Roboty ziemne*
- *Podbudowa*
- *Nawierzchnia z trawy syntetycznej*
- *Ogrodzenie*
- *Urządzenia sportowe*

W/w roboty wyszczególnione zostały w załączonym do SIWZ przedmiarze.

6. Z załączonych do SIWZ dokumentów nie wynika gdzie należy odwozić ziemię z wykopu. Proszę wyjaśnić , czy Zamawiający posiada miejsce składowania czy też oferent w swojej wycenie winien uwzględnić koszt wywozu ziemi na odległość większą niż 1 km oraz czy oferent powinien uwzględnić koszty składowania tejże ziemi?

Odp. Zamawiający wskaże miejsce wywozu i składowania ziemi w odległości do 3 km od placu budowy. Za składowanie ziemi Zamawiający nie będzie pobierał opłat.