

Budowa drogi gminnej w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej				
L.p.	Numer SST	Nazwa	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	ROBOTY NA PLACU BUDOWY. KOD CPV: 45113000-2			
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,013+0,184+0,174+0,242=0,613	km	0,62
2.	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY. KOD CPV: 45112000-5			
2.1	Zdjęcie warstwy humusu			
2.1.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu za pomocą spycharek na gr. śr.15cm z wywozem materiału	m2	5200,00
3.	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA. KOD CPV:45111100-9			
3.1	Rozbiórka elementów dróg i ulic			
3.1.2	D-01.02.04	Mechaniczne rozbranie nawierzchni utwardzonej kruszywem gr. ~15 cm, wraz z odwozem materiału z rozbiórki nana wysypisko	m2	1200,00
4	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV: 45111200-0			
4.1	Roboty ziemne			
4.1.1	D-02.00.01 D-02.01.01	WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyz. 0.60m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odklad poza terenem budowy, zgodnie z tabelą robót ziemnych; V=2090-95=1995	m3	1995,00
4.1.2	D-02.00.01 D-02.01.01	WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyz. 0.60m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odklad na terenie budowy celem wbudowania w nasyp, zgodnie z tabelą robót ziemnych;	m3	95,00
4.1.3	D-02.00.01 D-02.03.01	NASYPY-Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu leżącego na odkładzie (kat. I-III) zgodnie z tabelą robót ziemnych	m3	95,00
5	ROBOTY W ZAKRSIE BUDOWY DRÓG. KOD CPV: 45233120-6			
5.1	Elementy ulic			
5.1.1	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowe o wym. 15x35 betonowa z oporem na podsypce cem.-pias. (10+320+85)/(dł krawężnika)*0,075(pow. ławy)=31,13	m3	31,13
5.1.2	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wym. 12x25cm wystający na podsypce cementowo piaskowej	m	10,00
5.1.3	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm wystający na podsypce cementowo piaskowej	m	320,00
5.1.4	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wym. 15x22cm najazdowy na podsypce cementowo piaskowej	m	85,00
5.1.5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm wystający 2cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	320,00
6	ROBOTY W ZAKRSIE NAWIERZCHNI ULIC. KOD CPV: 45233252-0			
6.1	Jezdnia i zjazdy bitumiczne			
6.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III 2391+370*0,3=2502	m2	2502,00
6.1.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa mrozooodporna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 wraz z pielęgnacją i polewaniem wodą, grubość po zagęszczeniu 30cm 2391+370*0,3=2502	m2	2502,00
6.1.3	D-04.04.00 D-04.02.02	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kryszywa C90/3 grubość po zagęszczeniu 25cm 2347+370*0,12=2391	m2	2391,00
6.1.4	D-05.03.05A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W , grubość po zagęszczeniu 8cm 2325+370*0,06=2347	m2	2347,00
6.1.5	D-05.03.05C	Wastwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość po zagęszczeniu 4cm.	m2	2325,00
7	ROBOTY W ZAKRSIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA. KOD CPV: 45233222-1			
7.1	Chodnik			
7.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III	m2	710,00
7.1.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubość po zagęszczeniu 15cm, wraz z pielęgnacją i polewaniem wodą	m2	710,00
7.1.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o gr.8cm na podsypce grysowej- grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu 5cm	m2	710,00
8	ROBOTY W ZAKRSIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI. KOD CPV: 45233200-1			
8.1	Zjazdy z kostki betonowej			
8.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III	m2	35
8.1.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 wraz z pielęgnacją i polewaniem wodą, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	35
8.1.3	D-04.04.00 D-04.02.02	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kryszywa C90/3 grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	35
8.1.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na podsypce grysowej- grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu 5cm -przebrukowania istniejących zjazdów	m2	35

8.2	Zjazdy z kruszywa			
8.2.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III	m2	250
8.2.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 wraz z pielęgnacją i polewaniem wodą, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	250
8.2.3	D-04.04.00 D-04.02.02	Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/16- warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	250
8.3	Pobocza			
8.3.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III 615+800*0,2= 775	m2	315
8.3.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 wraz z pielęgnacją i polewaniem wodą, grubość po zagęszczeniu 15cm 615+800*0,2= 775	m2	315
8.3.3	D-04.04.00 D-04.04.02	Umocnienie pobocza kruszywem stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/16- warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	315
9	ROBOTY ODWADNIAJĄCE I NAWIERZCHNIOWE. KOD CPV: 45232451-8			
9.1	Budowa przepustów na rowach i umocnień rowów			
9.1.1.	D-06.02.01	Wykonanie podsypki z pospółki pod rurami fi50 i 60 grubość po zagęszczeniu 20cm 0,5*65+0,6*10=38,5	m2	38,50
9.1.2	D-06.02.01	Przepusty rurowe betonowe o średnicy 50cm	m	65,00
9.1.3	D-06.02.01	Ścianki oporowe przepustu rurowego z otworem dwustopniowym dla rury o średnicy 50 cm prefabrykowane	szt.	16,00
9.1.4	D-06.02.01	Przepust rurowy betonowy o średnicy 60cm	m	10,00
9.1.5	D-06.02.01	Ścianki oporowe przepustu rurowego z otworem dwustopniowym dla rury o średnicy 60 cm prefabrykowane	szt.	2,00
9.1.6	D-06.02.01	Wykonanie zasyпки przepustów z gruntu piaszczystego wraz z zagęszczeniem warstw 0,35m3*75=26,25m3	m3	26,25
9.1.7	D-06.01.01B	Ława pod korytko ściekowe betonowe o wym. 60x10 betonowa z oporem na podsypce cem.-pias. 60(dł korytka)*0,06(pow. ławy)=3,6	m2	3,60
9.1.8	D-06.01.01B	Ułożenie korytka ściekowego betonowego prefabrykowanego o wymiarach 0,6x0,2m na podsypce cementowo piaszkowej o grubości po zagęszczeniu 5cm.	m	60,00
10	OZNKOWANIE DRÓG I ULIC. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH. KOD CPV: 45233290-8			
10.1	Oznakowanie pionowe			
10.1.1	D-07.02.01	Ława z chudego betonu 30x30cm- grubość po zagęszczeniu 12cm (grubość docelowa 20cm) 4*0,3*0,3*0,2=0,08m2	m3	0,08
10.1.2	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt.	3,00
10.1.3	D-07.02.01	Przymocowanie pionowych znaków drogowych (A7 - 1 szt. D-1- 2 szt, 3 tabliczki)	szt.	6,00
10.1.4	D-07.06.02	Wygradzenie typu olsztyńskiego	m	4,00
11	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH. KOD CPV: 45112710-5			
11.1	Plantowanie i humusowanie			
11.1.1	D-01.02.03	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	2500
11.1.2	D-06.01.01	Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowań z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	2500
12	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG. KOD CPV: 45233120-6			
12.1	Regulacja wysokościowa studzienek i skrzynek, zabezpieczenie sieci wodociągowej, przestawienie hydrantów			
12.1.1.	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	1