


PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIAJĄCEJ

Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce



LEGENDA:

- UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA 30x4mm UKŁADAĆ PRZY ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU, NAWIAZAĆ SIĘ Z ISTNIEJĄCYM UZIEMEM OTOKOWYM
- ZWODY POZIOME – NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
- PIONOWE – DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJĄ W RURZE RL20
- Ⓢ ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU, CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU

Adres budowy	Brzeziny, ul. Kielecka, dz. nr ewid. 792/11; Stadion Sportowy gmina Morawica				
Projekt	Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego wraz ze zmianą użytkowania poddasza				
Tytuł rysunku	Instalacja odgromowa i uziemiająca				
Branża	ELEKTRYCZNA	Upr. budowlane	Podpis		
Opracował	Piotr Polut			Data	12.2018
Projektował	Zbigniew Zieliński	KL-387/93		Skala	1:100
Sprawdził	Dominik Radomski	SWK/0113/PWBE/16	Nr	E7	