



- UWAGA!
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien poznać się z całą dotychczasową dokumentacją branżową.
 2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki wskazane w STWO i R;
 - normy PN;
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa i aprobaty techniczne, atesty ITB;
 - warunki techniczne producentów i dystrybutorów
 3. Roboty budowlano-instalacyjne w projekcie dotyczą stanu wykończeniowego.
 4. Wszystkie wymiary i rzędne należy konfrontować ze stanem rzeczywistym w odniesieniu do elementów istniejących i budowanych.
 5. Wszelkie rozbieżności należy korygować w porozumieniu z projektantem przy aprobacie inwestora.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	PODŁOGA / POSADZKA	Pow. Użytk.[m2]
1	SZATNIA MĘSKA	ceramika	24,20
2	SZATNIA DAMSKA		20,60
3	KOMUNIKACJA		14,80
4	WĘZEL SANITARNY GOŚCI		8,42
5	WĘZEL SANITARNY DAMSKI		8,30
6	W-C n/spr.		3,62
7	SZATNIA GOSPODARZY		22,80
8	UMYWALNIA GOSPODARZY		13,50
9	W-C GOSPODARZY		1,60
10	W-C OGÓLNOŚCIPNE		3,19
11	KOTŁOWNIA GAZOWA		2,50
12	POKÓJ TRENERA		11,30
13	WĘZEL SANITARNY TRENERA		2,80
14	POKÓJ SEDZIOW		11,60
15	WĘZEL SANITARNY SEDZIOW		5,20
16	POMIESZCZENIE SOCJALNE		2,30
17	HALL WEJŚCIOWY		24,70
18	KŁATKA SCHODOWA		15,53
19	POM. PORZĄDKOWE		1,41

Pow. użytkowa istniejąca = 122,0 m2
Pow. użytkowa rozbud. = 65,5 m2
RAZEM Puz. = 187,5 m2

Adres:bud.	Brzeziny, dz. nr ewid. 792/11; gmina Morawiec
Projekt	Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego klubu "Morawiec" w Brzezinach
Wyk. rys.	RZUT PAKTERU
Branża	architektoniczna
Projektant	mgr inż. Przemysław Dziwierz sw.-36/2007
Opracował	mgr inż. Mieczysław Szczędry 68/83
Sprawdzący	mgr inż. arch. Włodzisław Markulis 63/171/76
	Nr rys.
	1/A