



- UWAGA!
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całą ilością dokumentacji branżowej.
 - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki wskazane w STWO i R;
 - normy PN;
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa i oproboty techniczne, atesty ITB;
 - warunki techniczne producentów i dystrybutorów
 - Różne wysokościowe w projekcie dotyczą stanu wykonczeniowego.
 - Wszystkie wymiary i rzędne należy konfrontować ze stanem rzeczy w istniejącym w odniesieniu do elementów istniejących i budowanych.
 - Wszelkie rozbieżności należy korygować w porozumieniu z projektantem przy aprobacie inwestora.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	PODŁOGA	POW.	POW.
POW.	POW.	POW.	POW.	POW.
101	SALA ĆWICZEŃ-siłownia	posadzka modularna PVC	53,00	60,83
102	POKÓJ BIUROWY	posadzka AC6/33	13,20	16,40
103	SALA TRADYCJI KLUBU	posadzka modularna PVC system Fortleco	38,20	42,20
104	WĘZEL SANITARNY		4,30	6,20
105	MAGAZYN SPRZĘTU		14,00	16,00
106	PRAŁNIA		11,50	13,10
107	SUSZARNIA		11,50	13,10
108	W-C OGÓLNOODSTĘPNE	ceramika	2,60	3,30
109	KOMUNIKACJA		14,80	16,40
110	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYST.		3,20	3,60
111	KŁATKA SCHODOWA		15,70	---

Pow. użytkowa istniejąca = 124,7 m²
Pow. użytkowa rozbud. = 57,3 m²
RAZEM Pow. = 182,0 m²

Adres bud.	Brzeziny, dz. nr ewid. 792/11; gmina Morawiec
Projekt	Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego klubu "Morawiec" w Brzezinach
Wyk. rys.	RZUT PODDAŻA
Branża	architektoniczna
Projektant	mgr inż. arch. Przemysław Dziwierz
Opracował	mgr inż. Mieczysław Szczędły
Sprawdził	mgr inż. arch. Włodzisław Markulis
Upr. bud.	Podpis
Data	XII/2018
Skala	1:50
Nr rys.	2/A